

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1/2021 ze dne 30. 8. 2021 pro stavbu: „Obnova budovy OÚ v obci Chotutice“,

kterým se mění Část XIII cena za provedení díla.

Změnový list č. 1 zpracovaný na základě nových skutečností při realizaci opravy soklu budovy č.p. 107 na jižní a východní straně objektu.

		DPH 21 %	cena včetně DPH 21 %
Cena ve SoD č. 1/2021	661.241,94	138.102,75	800.102,75
Změnový list č. 1	34.348,44	7.213,17	41.561,61
Chybně uvedený údaj v DPH			
ve SoD č. 1/2021(přípočet)	758,05		
Nová cena Díla	695.590,38	146.073,98	841.664,36

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo č. 1/2021 se nemění.

Příloha: Změnový list č. 1

.....
Objednatel:
V Chotuticích 21. 06. 2022

.....
Zhotovitel:
V Chotuticích 21. 06. 2022



Změnový list č. 1

Stavba:

Stavební úpravy objektu č. p. 107 – cetris, marmolit

Místo: Průběžná 107 Chotutice

Zpracovatel:

Trend – Zdeněk Kučeva

DPH základní	Základ daně	sazba daně	výše daně
	34 348,44	21%	7 213,17

cena s DPH v CZK			41 561,61
------------------	--	--	-----------


Po odstranění vnější omítky jsou stěny objektu čp. 107 postaveny z kamenného a smíšeného zdiva. Pro jižní a východní stranu fasády byla navržena změna úpravy soklu namísto sanační omítky použít předsazenou stěnu z cetrisových desek kotvených na dřevěný rošt a potažených a sklolaminátovým pletivem se stěrkou a závěrečnou marmolitovou vrstvou.

Ukončení předsazeného soklu bude zakončeno plechovou okapničkou Zn s ventilační spárou po celé délce.


projektant


datum a podpis

zhotovitel


datum a podpis

objednatel


datum a podpis

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 107 - Cetris, marmolit

Objekt:

21039 - Stavební úpravy objektu č.p. 107 - Cetris, marmolit

Soupis:

21039 - Stavební úpravy objektu č.p. 107 - Cetris, marmolit

Místo:

Průběžná 107, Chotutice

Datum:

23. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

TREND - Zdeněk
Kučeva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 348,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 417,91	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 514,90	
1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,000	225,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	16,000	60,90	974,40	CS ÚRS 2021 02
3	K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování - lepení	m2	32,000	188,00	6 016,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		16*2			32,000		
4	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka vnějších stěn	m2	16,500	889,00	14 668,50	CS ÚRS 2021 02
D	62		Úprava povrchů vnějších				-13 744,00	
5	K	622821012	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	-16,000	859,00	-13 744,00	
	VV		sokl			-16,000		
	VV		-16			-16,000		
D	998		Přesun hmot				-96,99	
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,305	318,00	-96,99	CS ÚRS 2021 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 930,53	
D	762		Konstrukce tesařské				16 560,53	
7	K	7620813r1	Zhotovení dřevěného roštu z latí 50x30 uchyceného na hmoždinky do zdiva	kpl	1,000	8 860,00	8 860,00	
8	K	7620813r2	Spojovací materiál	kpl	1,000	655,00	655,00	
9	K	762430012.CDC	Obložení stěn z cementotřískových desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	16,000	410,10	6 561,60	
10	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,283	1 710,00	483,93	CS ÚRS 2021 02
D	764		Konstrukce klempířské				6 370,00	
11	K	7640r	Zakrytí předsazené stěny z Cetris desek pozink. plechem	kpl	1,000	6 370,00	6 370,00	