

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce skladu Slatiňany II. Etapa – sklad hořlavých kapalin“ – STAVEBNÍ ČÁST“

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 8

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce skladu II. Etapa – sklad hořlavých kapalin“

Zadavatel:

EURO-ŠARM, spol. s r.o.
se sídlem: Těšínská 222, 739 34 Šenov
IČ: 639 88 186
DIČ: CZ 63988186
jejímž jménem jedná: Ing. Oldřich Zahradník, generální ředitel
mobil: 603 577 477
e-mail: zahradnik.oldrich@eurosarm.cz

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.
sídlím: Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391, PSČ 500 02
IČ: 288 06 123
DIČ: CZ28806123
jejímž jménem jedná: p. David Studnička, předseda představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
Telefon, fax: +420 724 689 097
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona, poskytuje níže doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:



Žádáme zadavatele o upřesnění informací z dodatečné informace č. 7 ze dne 6.12.2013

Dotaz č. 1:

k dotazu č. 2 - Mobilní kotvící zařízení - odpověď v dodatečné informaci nespecifikuje požadované zařízení. Žádáme o upřesnění (např. uveďte výrobce, počet osob, který má být jištěn, příp. nějaký vzorový výkres).

Dle poskytnutých informací nelze nacenit.





„Rekonstrukce skladu Slatiňany II. Etapa – sklad hořlavých kapalin“ – STAVEBNÍ ČÁST“

Odpověď na Dotaz č. 1:

Výrobce nelze uvést . Jedná se o jištění jedné osoby pohybující se na automobilové cisterně

Dotaz č. 2:

k dotazu č. 3.2. - HTU po demolicích. Odpověď uvádí, že je uvedeno ve výkresu demolic, ale PD pro demolice obsahuje pouze TZ, půdorys, řez a pohled stávajících objektů a nikde nejsou uvedeny požadavky a rozsah HTU.

V odpovědi se navíc hovoří o odstranění všech skrytých podzemních konstrukcí. Vzhledem k tomu, že HTU je kompletem a rozsah skrytých podzemních konstrukcí nelze zodpovědně odhadnout (není výkres bouraných základových konstrukcí), mohou se náklady na HTU při realizaci značně lišit. Z toho důvodu žádáme zadavatele, aby k těmto položkám nastavil pro všechny uchazeče shodné podmínky pro nacenění např. stanovením pevné částky pro tyto dvě položky.

Odpověď na Dotaz č. 2:



Stačí použít koordinační situaci, kde mají výškopis. Dále nejvíce prozradí osobní prohlídka staveniště, pokud se jí tedy zúčastnili.

„Je na každém uchazeči, jako odborné stavební firmě, aby si určil podle výkresů rozsah základových konstrukcí. „ Osobně bych to viděl na základové pasy hl. cca -1,0m.

Dotaz č. 3:

k dotazu č. 4.1. - Ztracené bednění věnců pol. 35 - SO-05.1. - dle odpovědi bude proveden věnec pouze v jedné výškové úrovni. Podstata dotazu mířila ke skutečnosti, že ve VV je malá výměra u této položky a to i pro zadavatelem uvažované řešení. Ve VV je pouze 7,9 bm ztraceného bednění věnců, přičemž obezdívka věncovkou je 80,9 bm. Domníváme se, že se jedná o řádovou chybu a že pol. 35 měla být výměra 79 bm. Žádáme o vyjádření zadavatele k délce věnce (pol.35) a případnou opravu výměry (jiné věnce ve VV nejsou!).





„Rekonstrukce skladu Slatiňany II. Etapa – sklad hořlavých kapalin“ – STAVEBNÍ ČÁST“

Odpověď na Dotaz č. 3:

Položka č. 33 – Jedná se o agregovanou položku (ztracené bednění věncovka YTONG tl. 250mm + beton B20/25 + betonářská ocel). Věncovka bude v jedné úrovni. V celkové délce 80,9m.

Položka č. 34 a 35 se týká betonové zdi jímky (-3,1m) v čerpadlovně č.108, z betonových tvárnic prolívaných betonem tř. B20/25, vč. bet. Výztuže

V Hradci Králové, dne 09.12.2013

Profesionálové a.s.
Ing. Bc. Alena Zahradníková
osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

