



Veřejná zakázka:  
„PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“



Profesionálové

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1804/2018

dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### Článek I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel: Obec Bílá Třemešná

IČ: 00277673

DIČ: CZ00277673

sídlo: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Bc. Štěpán Čeněk, starosta obce

telefon: 724 180 865, e-mail: [starosta@bilatremesna.cz](mailto:starosta@bilatremesna.cz)

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Bc. Štěpán Čeněk

telefon: +420 724 180 865, e-mail: [starosta@bilatremesna.cz](mailto:starosta@bilatremesna.cz)

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 22291265, kód banky: 0300  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 25275119

DIČ: CZ25275119

sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Lukáš Horálek

e-mail: [info@stavokosice.cz](mailto:info@stavokosice.cz)

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Ing. Petr Izakovič

e-mail: [info@stavokosice.cz](mailto:info@stavokosice.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 769602, kód banky: 0800

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1804/2018

(dále jen „Dodatek“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka:  
„PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“



Profesionálové

## Článek II.

### Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto **Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 1804/2018 ze dne 31. 5. 2018** (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem **provedení a zhotovení díla spočívajícího v přístavbě pavilonu odborných učeben, dle projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby zpracované v březnu 2016 společností ENVIOM s.r.o., Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 017 17 405, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „dílo“)**. Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.
- 2.3. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající zejména ve přístavbě základní školy – vstupní haly s šatnami žáků, spojovací chodby a pavilonu s 12 odbornými učebnami a 5 kabinety; dále se bude v pavilonu nacházet hygienické zázemí, sklady pomůcek pro zahradní a environmentální výchovu a sklad materiálu pro praktickou výchovu (dílny). Bližší specifikace a vymezení díla je uvedeno v příslušné Smlouvě.
- 2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
- 2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

## Čl. III.

### Obecná úprava změn závazků dle Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2 Smlouvy sjednaly, že cenu díla lze měnit zejména z důvodu víceprací a méněprací, přičemž:
  - a) **vícepráce** dle ustanovení čl. V. odst. 5.2.1 Smlouva definuje následovně: „Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).  
Vícepracemi se dále rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla (stavby), které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné, či byly zjištěny na základě skutečností odlišných od PD předané objednatelem zhotoviteli. Potřebu takových víceprací musí zhotovitel písemně oznámit objednateli.  
Veškeré požadavky na vícepráce mohou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele Bc. Štěpánem Čeňkem, a to písemně zápisem ve stavebním deníku.  
Veškeré vícepráce dle tohoto odstavce budou sjednány v souladu s touto smlouvou a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v případě, že tato smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení zadávaného v režimu tohoto zákona.“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka:

„PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“



Profesionálové

b) **méněpráce** dle ustanovení čl. V. odst. 5.2.2 Smlouva definuje následovně: „zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje a toto vyjmutí předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.“

- 3.2. Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2.4 Smlouvy, že při změně ceny díla z důvodu víceprací či méněprací zhotovitel provede ocenění soupisu takových stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, dle jednotkových cen daných prací v položkovém rozpočtu. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce či méněpráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani v cenové soustavě ÚRS Praha, a.s., pak budou dohodnuty smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany dále Smlouvou sjednaly, a to na základě ustanovení čl. V. odst. 5.2.5 Smlouvy, že o rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke Smlouvě. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.
- 3.4. Smluvní strany berou dále na vědomí, že v případě změny ceny díla ujednané Smlouvou, musí smluvní strany vždy postupovat v souladu a se zohledněním příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména pak v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, které upravuje změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.

#### Čl. IV.

##### Klasifikace jednotlivých změn Smlouvy dle ZZVZ a ujednání o změnách Smlouvy

###### 4.1. Rozsah změn díla

Smluvní strany sjednaly tímto Dodatkem změny díla v režimu dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. Rozsah změn díla je vyvolán v důsledku zjištění stavebně-technického charakteru, kdy je v důsledku těchto zjištění nezbytné realizovat změny díla za účelem řádné realizace stavby. Ke konkrétním změnám díla dochází na základě zjištění skutečností odlišných od projektové dokumentace, případně na základě požadavků objednatele. Bližší popis konkrétních změn je uveden v Položkovém rozpočtu změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.  
(dále jen „Změny díla“)

###### 4.2. Cena změn díla


Smluvní strany sjednávají tímto Dodatkem ocenění Změn díla, specifikovaných v odst. 4.1. tohoto článku, a to v návaznosti na jejich sjednaný rozsah. Položkový rozpočet jednotlivých Změn díla, tj. změn stavebních prací, dodávek a služeb odsouhlasený oběma smluvními stranami dle sjednaných cen daných prací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Položkový rozpočet změn“). Položkový rozpočet změn specifikuje jednotlivé položky a dílčí ceny méněprací a víceprací v rámci Změn díla a zároveň obsahuje i výpočet rozdílu výsledných cen méněprací a víceprací jednotlivých Změn díla.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka:

„PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“



Profesionálové

4.3. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsanych v odst. 4.2 tohoto článku, **navyšuje** o níže uvedenou částku:

Cena Změn díla celkem bez DPH	1.628.906,75 Kč
DPH	342.070,41 Kč
Celková cena Změn díla včetně DPH	1.970.977,16 Kč

4.4. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsanych v odst. 4.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu rozdílu výsledných cen víceprací a méněprací, popsanych v odst. 4.2 tohoto článku mění. Smluvní strany sjednávají, že Cena díla, tak jak jí definuje ustanovení čl. V. odst. 5.1.2 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, činí na základě tohoto Dodatku následující výši:

Aktuální cena celkem bez DPH	59.709.231,90 Kč
DPH	12.538.938,70 Kč
Aktuální cena celkem díla včetně DPH	72.248.170,60 Kč

4.5. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že shora uvedené změny závazku (tj. Změny díla) z uzavřené Smlouvy, blíže specifikované v čl. IV. odst. 4.1 až 4.3 tohoto Dodatku jsou změnami učiněnými v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy se jedná o změny, které:

- nejsou podstatnou změnou původního závazku z uzavřené Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky;
- nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť jejich podstatou je stále kompletní provedení díla a jedná se pouze o jeho nezbytné doplnění či zkvalitnění, a to v rozsahu odpovídajícím naplnění účelu zhotovovaného předmětu díla;
- nedosahují finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku dle příslušných ustanovení ZZVZ;
- nepřesahují finanční hodnoty 15% původní hodnoty závazku z uzavřené Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

4.6. Při vyúčtování Změn díla a v rámci platebních podmínek zaplacení ceny Změn díla dle tohoto Dodatku bude postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené Smlouvy.

#### Článek V.

##### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka:

„PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“



Profesionálové

- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.6. Přílohy Dodatku:  
**Příloha č. 1 Položkový rozpočet změn**

V Bílé Třemešné dne 31. 07. 2019

Bc. Štěpán Čeněk,  
starosta obce  
objednatel

OBEC Bílá Třemešná  
544 72 Bílá Třemešná 315  
IČ: 002 77 673  
DIČ: CZ00277673 ③

V Kosicích dne 31. 7. 2019

Ing. Lukáš Horálek,  
předseda představenstva  
zhotovitel

Stavoka Kosice, a.s.  
Kosice 130, 503 51 Kosice  
DIČ: CZ25275119 (BL)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Bílá Třemešná	00277673	CZ00277673
Projektant			
Zhotovitel	Stavoka Kosice, a.s.	25275119	CZ25275119
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		6. 3. 2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	145 827,05	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	238 431,59	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	771 452,98	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	227 260,23	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 382 971,85	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		245 934,90	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Stavoka Kosice, a.s.</b> Kosice 130, 503 51 Kosice DIČ: CZ25275119 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">BL</span></p>	<p><b>D Celkem bez DPH 1 628 906,75</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 628 906,75</td> <td>342 070,42</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Cena s DPH 1 970 977,17</b></p> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 628 906,75	342 070,42	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	1 628 906,75	342 070,42																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třešná

Objednatel: Obec Bílá Třešná

Zhotovitel: Stavoka Kosičky, a.s.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
0603/2019	Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třešná	1 628 906,75	342 070,42	1 970 977,17
1	Výlevka 1.NP, 2.NP - na žádost investora	63 378,00	13 309,38	76 687,38
11	Vícepráce slaboproud - požadavek investora	44 645,40	9 375,53	54 020,93
2	Vícepráce výtah - na žádost investora	35 278,20	7 408,42	42 686,62
3	Změna trasy přívodu elektro kabelu pro stávající objekt školy	55 265,86	11 605,83	66 871,69
9	Připojení dataprojektorů 1PP - na žádost investora	18 687,18	3 924,31	22 611,49
15	Požární odolnost stropů 1PP - chyba projektu	245 934,90	51 646,33	297 581,23
4	Změna pozice čipového otvírácí dveří - na žádost investora	-471,96	-99,11	-571,07
5	Změna dveří m.č. 0.12 1 PP	3 013,63	632,86	3 646,49
17_a	chyba rozpočtu - stavební část	738 022,73	154 984,77	893 007,50
16_a	Chyba projektu - stavební část	134 687,24	28 284,32	162 971,56
13	Stmívání světel	103 587,10	21 753,29	125 340,39
10	Změna elektro 1NP - požadavek investora	18 727,56	3 932,79	22 660,35
6	Příprava pro závlahy - požadavek investora	2 071,86	435,09	2 506,95
14	Projektová dokumentace - pokyn č.2	-4 777,00	-1 003,17	-5 780,17
7	Zpětná klapka odvodnění vstupu 1PP, ECO DREIN - požadavek investora	37 349,96	7 843,49	45 193,45
17_b	chyba rozpočtu - elektro	-145 206,96	-30 493,46	-175 700,42
17_c	chyba rozpočtu - ZTI, ÚT	133 356,60	28 004,89	161 361,49
20	Strop nad stávající učebnou	-4 391,13	-922,14	-5 313,27
18	vícepráce 2NP	20 101,84	4 221,39	24 323,23
22	světlo pod schodištěm	2 699,10	566,81	3 265,91
19	rozvaděč výtahu	0,00	0,00	0,00
12	Projektová dokumentace - dodatek č.1	0,00	0,00	0,00



## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třešněšná

Objednatel: Obec Bílá Třešněšná

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Místo:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
25_b	Datové zásuvky 3NP	7 127,78	1 496,83	8 624,61
16_b	Chyba projektu - elektro	108 429,86	22 770,27	131 200,13
25_a	Revizní otvor do půdního prostoru	11 389,00	2 391,69	13 780,69
<b>Celkem</b>		<b>1628906,75</b>	<b>342070,42</b>	<b>1970977,17</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Výlevka 1.NP, 2.NP - na žádost investora

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV      Práce a dodávky PSV      63 378,00**

**725      Zdravotnicka - zařizovací předměty      17 734,00**

1	R	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	5 570,00	11 140,00
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------

2      2,000

Součet      2,000

2	R	725331111_x	potrubí k výlevkám	kpl	2,000	1 320,00	2 640,00
---	---	-------------	--------------------	-----	-------	----------	----------

2      2,000

Součet      2,000

3	R	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	187,00	374,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

2      2,000

Součet      2,000

4	551	551456140	baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným raménkem	kus	2,000	1 790,00	3 580,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------

2      2,000

Součet      2,000

**726      Zdravotnicka - předstěnové instalace      19 800,00**

5	R	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	9 900,00	19 800,00
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------

2      2,000

Součet      2,000

**763      Konstrukce suché výstavby      25 844,00**

6	R	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	4,200	4 520,00	18 984,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

1.NP

1,135\*1,85      2,100

2.NP

1,135\*1,85      2,100

Součet      4,200

7	R	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	2,000	3 430,00	6 860,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

1.NP

1      1,000

2.NP

1      1,000

Součet      2,000

**Celkem      63 378,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná  
Objekt: Vícepráce slaboproud - požadavek investora

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### D15 ROZVÁDĚČE

**44 645,40**

1	100	1004995	stojanový rozvaděč 19" RACK - vstrojený	ks	1,000	40 080,00	40 080,00
2	10.	10.092.718	nástěnný rozvaděč 19" -vstrojený	KS	2,000	15 300,00	30 600,00
3	100	1004995	stojanový rozvaděč 19" RACK - vstrojený	ks	-1,000	17 870,00	-17 870,00
4	10.	10.092.718	nástěnný rozvaděč 19" -vstrojený	KS	-2,000	4 082,30	-8 164,60

**Celkem**

**44 645,40**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Vícepráce výtah - na žádost investora

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</b>							<b>3 252,60</b>
1	R	742121001/1	Montáž kabelů CAT6 pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	130,000	14,70	1 911,00
2		8500048140	Kabel CAT6 FTP	m	130,000	10,32	1 341,60
<b>D26 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</b>							<b>3 972,00</b>
3	R	9074031132	Vysekání rýh pro vodiče v betonu stěn šíře 40mm, hl. 30 mm	m	25,000	132,00	3 300,00
4	R	973031616	Příprava kapes pro krabice v betonové stěně	ks	4,000	168,00	672,00
<b>D9 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY</b>							<b>28 053,60</b>
5	R	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm	m	40,000	23,40	936,00
6	123	1239029	TRUBKA OHEB. 2320	m	40,000	10,60	424,00
7	R	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	26,60	106,40
8	169	1690005580	Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC). Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D	ks	4,000	19,30	77,20
9	R	749106044	čipy + zprovoznění si dodává ZŠ BT	kpl	1,000	0,00	0,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
10	R	902548775	automat. bateriový dojezd	kpl	1,000	14 080,00	14 080,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	R	749115125_x	Úprava výtahu pro blokaci čteček	kpl	1,000	12 430,00	12 430,00

**Celkem**

**35 278,20**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Změna trasy přívodu elektro kabelu pro stávající objekt školy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</b>							<b>551,10</b>
1	R	741123315	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x70 až 95 mm <sup>2</sup> (AYKY) 98-95	m	3,000	59,20	177,60
2	121	1210686	KABEL 1-AYKY-J 4X70 98-95	m	3,000	124,50	373,50
<b>D10 DRÁTĚNÝ ŽLAB</b>							<b>11 906,40</b>
3	R	742110105	Montáž kabelového žlabu drátěného š.do 250 mm (vč.silnoproudu a slaboproudu)	m	24,000	147,00	3 528,00
4	10.	10.651.165	drátěný žlab š.do 250 mm vč. oblouků	M	24,000	349,10	8 378,40
<b>D26 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</b>							<b>25 961,22</b>
5	R	460150053	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 33	m	33,000	215,00	7 095,00
6	R	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm 33	m	33,000	70,60	2 329,80
7	R	460560153	Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně 33	m	33,000	37,91	1 251,03
8	011	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 33*0,2*0,4 8*0,15*0,4 Součet	m <sup>3</sup>	3,120	3 460,00	10 795,20
9	R	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně 1,86725	t	1,867	1 420,00	2 651,14
10	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 1,86725	t	1,867	210,00	392,07
11	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 37,345	t	37,345	10,00	373,45
12	R	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 1,86725	t	1,867	575,00	1 073,53
<b>D9 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY</b>							<b>2 104,90</b>
13	123	1239029	TRUBKA OHEB. 23110 23+8 Součet	m	31,000	31,80	985,80
14	741	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	31,000	36,10	1 119,10

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			23+8		31,000		
			Součet		31,000		

**HSV Práce a dodávky HSV 8 742,24**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 742,24**

15	001	120901103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	0,144	2 210,00	318,24
			(0,3*0,3*0,8)*2		0,144		
			Součet		0,144		

16	013	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	3,120	2 700,00	8 424,00
			33*0,2*0,4		2,640		
			8*0,15*0,4		0,480		
			Součet		3,120		

**PSV Práce a dodávky PSV 6 000,00**

**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 000,00**

17	R	7117860R1	D+M těsnění trubních prostupů do 200 mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		

**Celkem 55 265,86**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná  
 Objekt: Připojení dataprojektorů 1PP - na žádost investora

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ 6 018,50**

1	R	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	65,000	31,30	2 034,50
2	125	1257420007	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	65,000	19,20	1 248,00
3	R	742121001/1	Montáž kabelů CAT6 pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	120,000	14,70	1 764,00
4	850	8500048140	kabel CAT6 UTP	m	120,000	8,10	972,00

**D11 UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ 100,80**

5	R	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm <sup>2</sup>	kus	6,000	16,80	100,80
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

**D15 ROZVÁDĚČE 460,00**

6	R	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A	kus	2,000	112,00	224,00
7	358	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B 16B/1	kus	2,000	118,00	236,00

**D26 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE 1 587,28**

8	R	974031132	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 70mm, hl. 50mm	m	8,000	95,25	762,00
9	R	974031133	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 100mm, hl. 50mm	m	8,000	103,16	825,28

**D3 ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost 413,60**

10	R	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů vč. rámečku	kus	2,000	72,80	145,60
11	345	345551030	zásuvka 1násobná 16A	kus	2,000	134,00	268,00

**D6 ZÁSUVKY PODLAHOVÉ 9 451,80**

12	R	741111002	Montáž podlahových - krabice s vývody	kus	2,000	228,00	456,00
13	10.	10.026.824	Krabice podlahová - pro 2+2 zásuvky vč. instalačních vaniček a montážního krytu	KS	2,000	1 796,00	3 592,00
14	10.	10.477.382	Montážní deska a krycí rámeček pro 2+2 zásuvky	KS	2,000	991,90	1 983,80
15	R	742330042	Montáž datové dvouzásuvky vč. rámečku	kus	4,000	170,00	680,00
16	125	1255794	Podlahová zásuvka chráněná v krabici jednonásobná se svět. indikací se zapojením vodičů	ks	4,000	685,00	2 740,00

**D9 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY 655,20**

17	R	741110008/R	Montáž a dodávka trubka dvouplášťová, PVC, 63mm, volně	m	8,000	47,90	383,20
18	R	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm	m	8,000	23,40	187,20
19	123	1239029	TRUBKA OHEB. 2320	m	8,000	10,60	84,80

**Celkem 18 687,18**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná  
**Objekt:** Požární odolnost stropů 1PP - chyba projektu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**N00      Nepojmenované práce      245 934,90**

**N01      Nepojmenovaný díl      245 934,90**

1	R	R727101122	montáž + dodávka systému ordexal	m2	345,900	711,00	245 934,90
			0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.08,0.09,0.10,0.11,0.12,0.13				

56,72+134,15+19,28+47,25+18,66+11,52+4,38+29,28+13,07+10,20+1,39

345,900

**Celkem**

**245 934,90**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

**Objekt:** Změna pozice čipového otvírání dveří - na žádost investora

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
<b>D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</b>							<b>-471,96</b>	
1	R	742121001/1	Montáž kabelů CAT6 pro vnitřní rozvody do 15 žil (17,2+0,2+1,05+2,0+0,25)*(-1) Součet	m	-20,700 -20,700 -20,700	14,70	-304,29	
2	850	8500048140	kabel CAT6 UTP (17,2+0,2+1,05+2,0+0,25)*(-1) Součet	m	-20,700 -20,700 -20,700	8,10	-167,67	
<b>Celkem</b>								<b>-471,96</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Změna dveří m.č. 0.12 1 PP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV 1 946,63

1	011	317142422.X LA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 1250 mm	kus	1,000	588,75	588,75
2	013	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	0,913	85,30	77,88

(0,15\*2,00)\*2 0,600

(1,25\*0,25) 0,313

Součet 0,913

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 049,00

3	553	553313520	záruběň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P	kus	1,000	701,00	701,00
4	R	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	348,00	348,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 231,00

5	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,400	165,00	231,00
			vybourání m.č.0.12				
			0,7*2		1,400		

### PSV Práce a dodávky PSV 1 067,00

#### 766 Konstrukce truhlářské 1 067,00

6	R	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	552,00	-552,00
7	611	611629R60	dveře vnitřní hladkéL plné 1křídle 700x1970mm, větrací mřížka 100x200 mm eloxovaný hliník, bez prahu ozn. D07a	kus	-1,000	7 830,00	-7 830,00
8	R	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	599,00	599,00
9	611	611629R27. M01	dveře vnitřní hladké laminované 1křídle 900x2100mm, základní specifikace C viz tabulka soupis , kování klika/klika - ozn. D06a	kus	1,000	8 850,00	8 850,00

### Celkem 3 013,63

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

**Objekt:** chyba rozpočtu - stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -42 713,99**

**4 Vodorovné konstrukce -42 713,99**

1	R	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	-1,787	3 650,00	-6 522,55
			"v.č.2.6"				
			"podesty"				

1,227\*1,485\*0,15\*3\*(-1) -0,820

1,485\*1,447\*0,15\*3\*(-1) -0,967

				"Součet"			
				Součet	-1,787		

2	R	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	-0,600	33 000,00	-19 800,00
			"v.č.3.8"				
			556*0,001*1,08*(-1)		-0,600		

				"Součet"			
				Součet	-0,600		

3	R	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-11,912	1 262,00	-15 032,94
			"v.č.2.6"				
			"podesty"				

1,227\*1,485\*3\*(-1) -5,466

1,485\*1,447\*3\*(-1) -6,446

				"Součet"			
				Součet	-11,912		

4	R	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	-11,920	60,00	-715,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

5	R	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	-11,912	47,00	-559,86
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

			"v.č.2.6"				
			"podesty"				

1,227\*1,485\*3\*(-1) -5,466

1,485\*1,447\*3\*(-1) -6,446

				"Součet"			
				Součet	-11,912		

6	R	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	-11,920	7,00	-83,44
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

**PSV Práce a dodávky PSV 780 736,72**

**763 Konstrukce suché výstavby 18 700,56**

7	R	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-328,080	568,00	-186 349,44
			"poznámka. C01 = C04 "				

209,13-537,21 -328,080

Součet -328,080

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	R	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	328,080	625,00	205 050,00
			"poznámka: podhled C03a - na krovu"				

537,21-209,13 328,080  
Součet 328,080

**766 Konstrukce truhlářské 723 536,16**

9	R	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	96,604	540,00	52 166,16
			-2,31*34			-78,540	
			2,31*2,23*34			175,144	
			Součet			96,604	

10	611	611305921.M 02	okno plastové s trojsklem - základní specifikace A viz popis tabulka	m2	96,600	6 950,00	671 370,00
			96,6			96,600	

**767 Konstrukce zámečnické 38 500,00**

11	R	7676409R1	D+M hliníkové dvoukřídlové dveře 1800x2200mm s nadsvětlíkem pro otvor 2000x3350mm osazené trojsklem, rám hliníkový s přerušovaným tepelným mostem, vnitřní sklo bezpečnostní tvrzené - základní specifikace A viz popis tabulka ozn. D04 kování KL/KL	kus	1,000	38 500,00	38 500,00
			1			1,000	
			Součet			1,000	

**Celkem 738 022,73**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Chyba projektu - stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 Vzduchotechnika 5 307,00**

**D.751.2 AHU2 – Větrání učeben v 1np 1 557,00**

1	R	SP200	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího materiálu do průměru 200 / 20% tvarovek	bm	3,000	519,00	1 557,00
---	---	-------	---	----	-------	--------	----------

**EF0.1 – Odvod vzduchu z místnosti úklidu**

**D.751.6 v 1pp 2 500,00**

2	R	VH1	Výdechová hlavice D200 pro v.š.	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----	---------------------------------	----	-------	----------	----------

**D.751.9 SF0.5 - Větrání CHUC 1 250,00**

3	R	PIZOL	Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 45min.	m2	1,000	1 250,00	1 250,00
---	---	-------	--	----	-------	----------	----------

**PSV Práce a dodávky PSV 129 380,24**

4	R	764_x	demonťáž položené krytiny + doatečný prostup, zpětná montáž	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

5	764	764315604	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou prežovou, vlnitou D do 200 mm	kus	1,000	957,00	957,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

6	005	977151226	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	0,150	10 300,00	1 545,00
---	-----	-----------	--	---	-------	-----------	----------

**727 Zdravotechnika - požární ochrana 1 528,00**

7	R	727111139.R 02	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 210 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 90-120	kus	1,000	1 528,00	1 528,00
---	---	-------------------	--	-----	-------	----------	----------

**763 Konstrukce suché výstavby 94 108,50**

8	R	763131411	SDK pohled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-209,130	568,00	-118 785,84
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------

-209,13 -209,130

Součet -209,130

9	R	763131411_x	SDK pohled desky 1xH2DF 15 mm 30 min	m2	209,130	1 018,00	212 894,34
---	---	-------------	--------------------------------------	----	---------	----------	------------

209,13 209,130

Součet 209,130

**766 Konstrukce truhlářské 23 741,74**

10	R	76622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,110	534,00	1 660,74
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------

0,73\*0,71\*6 3,110

11	611	611305921.M 01	okno plastové s trojsklem - základní specifikace A viz popis tabulka	m2	3,110	7 100,00	22 081,00
----	-----	-------------------	--	----	-------	----------	-----------

3,11 3,110

**Celkem 134 687,24**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Stmívání světél

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</b>							<b>34 889,50</b>
1	R	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	40,000	30,00	1 200,00
			40		40,000		
			Součet		40,000		
2	125	12534111005	KABEL CYKY-J 3x1,5	m	40,000	11,04	441,60
			40		40,000		
			Součet		40,000		
3	R	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	-361,000	31,30	-11 299,30
			(9686-10047)		-361,000		
			Součet		-361,000		
4	125	1257383007	KABEL CYKY-J 3x1,5	m	-361,000	11,80	-4 259,80
			(3790-4151)		-361,000		
			Součet		-361,000		
5	R	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	990,000	31,30	30 987,00
			(1810-820)		990,000		
6	341	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	990,000	18,00	17 820,00
			760+330-100		990,000		
			Součet		990,000		
<b>D14 SVÍTIDLA</b>							<b>68 803,00</b>
7	348	348/5_x	E - LED PANEL V PODHLEDU 600x600, 23,5W, 4000K	ks	14,000	2 484,00	34 776,00
			14		14,000		
			Součet		14,000		
8	348	348/5N_x	EN - LED PANEL V PODHLEDU 600x600, 23,5W, 4000K, s nouzovým modulem	ks	7,000	4 908,00	34 356,00
			7		7,000		
			Součet		7,000		
9	348	348/7_x	G - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ASYMETRICKÉ NA TABULE, 69W, 4000K	ks	14,000	5 112,00	71 568,00
			14		14,000		
			Součet		14,000		
10	348	348/8_x	H - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 600x600, , 31W, 4000K	ks	3,000	3 216,00	9 648,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
11	348	348/8N_x	H - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 600x600, , 31W, 4000K s nouzovým modulem	ks	2,000	5 340,00	10 680,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
12	348	348/5	E - LED PANEL V PODHLEDU 600x600, 23,5W, 4000K	ks	-14,000	1 500,00	-21 000,00
13	348	348/5N	EN - LED PANEL V PODHLEDU 600x600, 23,5W, 4000K, s nouzovým modulem	ks	-7,000	3 957,00	-27 699,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	348	348/7	G - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ASYMETRICKÉ NA TABULE, 69W, 4000K	ks	-14,000	2 350,00	-32 900,00
15	348	348/8	H - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 600x600, , 31W, 4000K	ks	-3,000	1 750,00	-5 250,00
16	348	348/8N	H - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 600x600, , 31W, 4000K s nouzovým modulem	ks	-2,000	2 688,00	-5 376,00

## D2 SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ

**-105,40**

17	R	741310002	Montáž vypínač nástěnný s regulací intenzity osvětlení prostředí normální	kus	-12,000	90,90	-1 090,80
			19-31		-12,000		
			Součet		-12,000		
18	10.	10.676.037_x	stmívač otočný s tlačítkovým spínáním vč. rámečku	KS	16,000	3 240,00	51 840,00
			16-0		16,000		
			Součet		16,000		
19	10.	10.676.037	stmívač otočný s tlačítkovým spínáním vč. rámečku	KS	-31,000	1 756,00	-54 436,00
			-31		-31,000		
			Součet		-31,000		
20	10.	10.676.051	stmívač otočný s tlačítkovým spínáním vč. rámečku	KS	3,000	1 524,00	4 572,00
			3-0		3,000		
			Součet		3,000		
21	R	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	-1,000	95,60	-95,60
			5-6		-1,000		
			Součet		-1,000		
22	345	345355550	přepínač střídavý řazení 6 10A vč. rámečku	kus	-1,000	179,00	-179,00
			5-6		-1,000		
			Součet		-1,000		
23	R	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální	kus	-2,000	169,00	-338,00
			4-6		-2,000		
			Součet		-2,000		
24	345	345355561	přepínač střídavý řazení 6+6 10A vč. rámečku	kus	-2,000	189,00	-378,00
			4-6		-2,000		
			Součet		-2,000		

**Celkem**

**103 587,10**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Změna elektro 1NP - požadavek investora

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</b>							<b>6 026,00</b>
1	R	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	20,000	31,30	626,00
2	125	1257420007	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	20,000	19,20	384,00
3	R	742121001/1	Montáž kabelů CAT6 pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	220,000	14,70	3 234,00
4	850	8500048140	kabel CAT6 UTP	m	220,000	8,10	1 782,00
<b>D26 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</b>							<b>1 895,86</b>
5	R	973031616	Příprava kapes pro krabice	ks	3,000	47,38	142,14
6	R	974031133	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 100mm, hl. 50mm	m	17,000	103,16	1 753,72
<b>D3 ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost</b>							<b>1 334,40</b>
7	R	742330042	Montáž datové dvouzásuvky vč. rámečku	kus	3,000	170,00	510,00
8	11.	11.084.699	Zásuvka dvojitá PC	KS	3,000	259,30	777,90
9	121	1218652	Rámeček pro datové zásuvky	ks	3,000	15,50	46,50
<b>D6 ZÁSUVKY PODLAHOVÉ</b>							<b>8 564,00</b>
10	R	741111002	Montáž podlahových - krabice s vývody	kus	1,000	228,00	228,00
11	R	741313071	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové prostředí základní, vlhké	kus	4,000	108,00	432,00
12	125	1255794	Podlahová zásuvka chráněná v krabici jednonásobná se svět. indikací se zapojením vodičů	ks	4,000	685,00	2 740,00
13	R	742330042	Montáž datové dvouzásuvky vč. rámečku	kus	4,000	170,00	680,00
14	10.	10.696.528	Dvouzásuvka podlahová RJ45 antimikrobiální	KS	4,000	398,00	1 592,00
15		10.026.824	Krabice podlahová - pro 4+4 zásuvky vč. instalačních vaniček a montážního krytu	ks	1,000	1 860,00	1 860,00
16		40.477.382	Montážní deska a krycí rámeček pro 4+4 zásuvky	ks	1,000	1 032,00	1 032,00
<b>D9 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY</b>							<b>907,30</b>
17	R	741110008/R	Montáž a dodávka trubka dvouplášťová, PVC, 63mm, volně	m	8,000	47,90	383,20
18	R	741110021	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm	m	12,000	21,60	259,20
19	123	1239029	TRUBKA OHEB. 2320	m	12,000	10,60	127,20
20	R	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	26,60	79,80
21	169	1690005580	Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D	ks	3,000	19,30	57,90

**Celkem**

**18 727,56**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

**Objekt:** Příprava pro závlahy - požadavek investora

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D26 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</b>							<b>115,16</b>
1	R	974031134	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 150mm, hl. 50mm	m	1,000	115,16	115,16
<b>D3 ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost</b>							<b>254,00</b>
2	R	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná vč. rámečku	kus	1,000	76,00	76,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
3	345	345551230	zásuvka 2násobná 16A	kus	1,000	178,00	178,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
<b>D9 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY</b>							<b>1 655,90</b>
4	R	741110021	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm	m	50,000	21,60	1 080,00
5	123	1239029	TRUBKA OHEB. 2320	m	50,000	10,60	530,00
6	R	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	26,60	26,60
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	169	1690005580	Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D	ks	1,000	19,30	19,30
			1		1,000		
			Součet		1,000		
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>46,80</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>46,80</b>
8	R	311101214	Vytvoření prostupů do 0,20 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	0,600	78,00	46,80
			2*0,3		0,600		
			Součet		0,600		
<b>Celkem</b>							<b>2 071,86</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třešná  
 Objekt: Projektová dokumentace - pokyn č.2

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-4 777,00</b>
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-4 777,00</b>
1	R	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,170	28 100,00	-4 777,00
			„výpočet: skutečnost - výkaz výměr“ - v.č.D.1.2.3.4.				
			(2833*0,001*1,05)-(2995*0,001*1,05)		-0,170		
			Součet		-0,170		
			<b>Celkem</b>				<b>-4 777,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

**Objekt:** Zpětná klapka odvodnění vstupu 1PP, ECO DREIN - požadavek investora

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**37 349,96**

1	013	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,537	125,00	317,13
			2,85*0,89		2,537		
			Součet		2,537		
2	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,121	43,30	48,54
			2,85*0,29		0,827		
			2,85*0,103		0,294		
			Součet		1,121		
3	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1,174	10,10	11,86
			4*2,85*0,29		3,306		
			4*2,85*0,103		1,174		
4	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,121	168,00	188,33
			2,85*0,29		0,827		
			2,85*0,103		0,294		
			Součet		1,121		
5	221	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,279	200,00	55,80
			2,85*0,098		0,279		
6	221	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,720	140,00	2 620,80
			2,85*0,29		0,827		
			16,32+2,4		18,720		

## 1 Zemní práce

**18 953,60**

7	R	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	2,850	100,00	285,00
			4,5*0,3		1,350		
			0,6*2,5		1,500		
			Součet		2,850		
8	R	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	2,850	150,00	427,50
			0,6*2,5		1,500		
			4,5*0,3		1,350		
			Součet		2,850		
9	R	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	2,850	90,00	256,50
			4,5*0,3		1,350		
			0,6*2,5		1,500		
			Součet		2,850		
10	R	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	18,720	255,00	4 773,60
			17*1,6*0,6		16,320		
			1,6*2,5*0,6		2,400		
			Součet		18,720		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	5,616	174,00	977,18
			16,32/100*30		4,896		
			2,4/100*30		0,720		
			Součet		5,616		
12	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,360	55,00	514,80
			16,32*0,5		8,160		
			2,4*0,5		1,200		
			Součet		9,360		
13	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,720	60,00	1 123,20
			16,32		16,320		
			2,4		2,400		
			Součet		18,720		
14	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,143	176,00	1 081,17
			6,143		6,143		
15	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,715	14,60	448,44
			6,143*5		30,715		
16	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,577	110,00	1 383,47
			12,577		12,577		
17	R	167101103	Skládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	12,577	70,00	880,39
			12,577		12,577		
18	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,143	15,00	92,15
			1,02+4,335		5,355		
			0,15+0,638		0,788		
			Součet		6,143		
19	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,286	150,00	1 842,90
			6,143*2		12,286		
20	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,577	60,00	754,62
			16,32+2,4		18,720		
			-(1,02+4,335)		-5,355		
			-(0,15+0,638)		-0,788		
			Součet		12,577		
21	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,973	335,00	1 665,96
			0,6*(0,125+0,3)*17		4,335		
			0,6*(0,125+0,3)*2,5		0,638		
			Součet		4,973		
22	583	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	9,946	246,00	2 446,72
			4,335*2		8,670		
			0,638*2		1,276		
			Součet		9,946		

**4 Vodorovné konstrukce 608,40**

23	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,170	520,00	608,40
			0,6*0,1*17		1,020		
			0,6*0,1*2,5		0,150		
			Součet		1,170		

**8 Trubní vedení 14 545,50**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	R	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	1 634,00	1 634,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
25	R	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	19,500	168,00	3 276,00
			17		17,000		
			2,5		2,500		
			Součet		19,500		
26	271	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	174,00	174,00
27	271	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	7,000	189,00	1 323,00
			3		3,000		
			3+1		4,000		
			Součet		7,000		
28	271	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000	345,00	345,00
29	R	NP5841002	Navrtávka potrubí na PVC/KG DN 200	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
30	271	ZK	Montáž zpětných klapek DN 160	kus	1,000	150,00	150,00
31		1	zpětná klapka DN 160	ks	1,000	1 430,00	1 430,00
32	286	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	6,000	78,60	471,60
			3		3,000		
			3		3,000		
			Součet		6,000		
33	286	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000	644,00	644,00
34	286	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	97,90	97,90

**Celkem**

**37 349,96**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: chyba rozpočtu - elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</b>							<b>41 465,48</b>
1	R	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	-9,200	31,30	-287,96
2	125	1257395007	KABEL CYKY-O 3x1,5 (4*2,3)*(-1)	m	-9,200	11,80	-108,56
					Součet		-9,200
3	R	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	150,000	31,30	4 695,00
4	341	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	150,000	28,90	4 335,00
5	R	742121001/1	Montáž kabelů CAT6 pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 440,000	14,70	21 168,00
					Součet		1 440,000
6	850	8500048140	kabel CAT6 UTP	m	1 440,000	8,10	11 664,00
					Součet		1 440,000
<b>D11 UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ</b>							<b>1 008,00</b>
7	R	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2	kus	60,000	16,80	1 008,00
<b>D14 SVÍTIDLA</b>							<b>5 558,00</b>
8	R	741372061	Montáž svítidlo LED přisazené stropní	kus	1,000	218,00	218,00
					Součet		1,000
9	348	348/8N_x	H - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 600x600, , 31W, 4000K s nouzovým modulem	ks	1,000	5 340,00	5 340,00
					Součet		1,000
<b>D2 SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ</b>							<b>7 584,00</b>
10	R	X	montáž sporák komb. Tango včetně usazení	kus	12,000	300,00	3 600,00
11	X	XX	sporáková komb. Tango	kus	12,000	384,00	4 608,00
12	R	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	-2,000	114,00	-228,00
13	10.	10.031.746	spínač kolébkový stiskací vč. rámečku	KS	-2,000	198,00	-396,00
<b>D26 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</b>							<b>568,56</b>
14	R	973031616	Příprava kapes pro krabice	ks	12,000	47,38	568,56
<b>D6 ZÁSUVKY PODLAHOVÉ</b>							<b>-206 416,00</b>
15	R	741111002	Montáž podlahových - krabice s vývody	kus	4,000	228,00	912,00
					Součet		4,000
16	10.	10.026.824_x	Krabice podlahová - pro 4+4 zásuvky vč. instalačních vaniček a montážního krytu	KS	36,000	1 860,00	66 960,00
					Součet		36,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	10.	10.026.824	Krabice podlahová - pro 2+2 zásuvky vč. instalačních vaniček a montážního krytu	KS	-32,000	1 796,00	-57 472,00
			-32		-32,000		
			Součet		-32,000		
18	10.	10.477.382_x	Montážní deska a krycí rámeček pro 4+4 zásuvky	KS	36,000	1 032,00	37 152,00
			36		36,000		
			Součet		36,000		
19	10.	10.477.382	Montážní deska a krycí rámeček pro 2+2 zásuvky	KS	-320,000	991,90	-317 408,00
			-320		-320,000		
			Součet		-320,000		
20	R	741313071	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové prostředí základní, vlhké	kus	80,000	108,00	8 640,00
			200-120		80,000		
			Součet		80,000		
21	125	1255794	Podlahová zásuvka chráněná v krabici jednonásobná se svět. indikací se zapojením vodičů	ks	80,000	685,00	54 800,00
			200-120		80,000		
			Součet		80,000		

#### D9 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY

**5 025,00**

22	R	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm	m	120,000	23,40	2 808,00
23	123	1239029	TRUBKA OHEB. 2320	m	120,000	10,60	1 272,00
24	R	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	-2,000	26,60	-53,20
25	169	1690005580.1	Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D	ks	-2,000	19,30	-38,60
26	169	1690005580	Krabice acidur malá	ks	12,000	86,40	1 036,80

**Celkem**

**-145 206,96**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

**Objekt:** chyba rozpočtu - ZTI, ÚT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PSV Práce a dodávky PSV 1 722,60

### 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace -153 120,00

1	R	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	-22,000	9 900,00	-217 800,00
2	R	729630045	pisoár radarový (230 V) včetně přípojovacího potrubí	kpl	6,000	10 780,00	64 680,00

### 732 Ústřední vytápění - strojovny 20 284,00

3	R	732113103	Izolace z minerálních vláken AL s polepem pro: Vyrovnávač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický přírubový	kus	1,000	3 960,00	3 960,00
4	R	732115103	Izolace z minerálních vláken AL s polepem pro: Rozdělovač a sběrač PE100 topných primárních okruhů nesdružená smyčka 3 okruhy pro vertikální sondy	kus	1,000	5 280,00	5 280,00
5	R	732115104	Izolace z minerálních vláken AL s polepem pro: Rozdělovač a sběrač PE100 topných primárních okruhů nesdružená smyčka 4 okruhy pro vertikální sondy	kus	1,000	5 654,00	5 654,00
6	484	484371320	Izolace z minerálních vláken AL s polepem pro: ohříváč vody zásobníkový objem 500 l	kus	1,000	5 390,00	5 390,00

### 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 78 843,60

7	R	733222202	Izolace TUBEX pro potrubí: Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	748,000	41,80	31 266,40
8	R	733222203	Izolace TUBEX pro potrubí: Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	229,000	48,40	11 083,60
9	R	733222204	Izolace TUBEX pro potrubí: Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	188,000	53,90	10 133,20
10	R	733222205	Izolace TUBEX pro potrubí: Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1	m	220,000	64,90	14 278,00
11	R	733222206	Izolace TUBEX pro potrubí: Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	125,000	74,80	9 350,00
12	R	733222207	Izolace TUBEX pro potrubí: Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	27,000	101,20	2 732,40

### 734 Ústřední vytápění - armatury 55 715,00

13		722586488	trojcestný směšovací ventil DN25	ks	5,000	3 454,00	17 270,00
14		706485290	pohon ke směšovacímu ventilu		5,000	3 674,00	18 370,00
15		775248006	zpětný ventil závitový DN 25	ks	4,000	352,00	1 408,00
16		775248007	zpětný ventil závitový DN32	ks	3,000	748,00	2 244,00
17		704558691	kohout kulový DN 25	ks	8,000	434,50	3 476,00
18		70458692	kohout kulový DN 32	ks	5,000	649,00	3 245,00
19		711856003	teploměr s jímkou a bronzovou tvarovkou s přechodem	ks	14,000	693,00	9 702,00

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady 131 634,00

20	R	013354008	Prováděcí projekt (skutečný stav)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
21	R	014874006	revizní zpráva	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	R	0155354001	doprava a režijní náklady	%	3,000	1 278,00	3 834,00
23	731	735511144	Prozvědeč 800x2000x400 vč. náplně a výroby	kpl	1,000	52 800,00	52 800,00
24	R	905645002	montážní a nosný materiál	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00
25		970852100	<i>kabely celkem</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</i>

**Celkem**

**133 356,60**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Strop nad stávající učebnou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -19 185,78**

**4 Vodorovné konstrukce -14 738,88**

1	130	130107560	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	-0,190	22 000,00	-4 180,00
---	-----	-----------	--	---	--------	-----------	-----------

-0,19 -0,190

Součet -0,190

2	R	411354229	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 92 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	-13,000	757,00	-9 841,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"v.č.2.3"

5,2\*2,5\*(-1) -13,000

"Součet"

Součet -13,000

3	R	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC (5,2*2+2,5)*0,2*(-1)	m2	-2,580	16,00	-41,28
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"Součet"

Součet -2,580

4	R	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	-0,170	3 980,00	-676,60
---	---	-----------	--	---	--------	----------	---------

-0,17 -0,170

Součet -0,170

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -4 446,90**

5	R	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	-2,700	1 647,00	-4 446,90
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

(-1)\*5,4\*2,5\*0,2 -2,700

Součet -2,700

**PSV Práce a dodávky PSV 14 794,65**

**713 Izolace tepelné 14 794,65**

6	R	713141311	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	13,500	145,00	1 957,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

5,4\*2,5 13,500

Součet 13,500

7	283	283759130	deska z pěnového polystyrenu 100 S 1000 x 500 (1000) mm	m3	4,995	2 570,00	12 837,15
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

13,5\*0,37 4,995

Součet 4,995

**Celkem -4 391,13**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: vícepráce 2NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ 6 026,00**

1	R	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	20,000	31,30	626,00
2	125	1257420007	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	20,000	19,20	384,00
3	R	742121001/1	Montáž kabelů CAT6 pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	220,000	14,70	3 234,00
4	850	8500048140	kabel CAT6 UTP	m	220,000	8,10	1 782,00

**D26 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE 2 459,04**

5	R	973031616	Příprava kapes pro krabice	ks	4,000	47,38	189,52
6	R	974031133	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 100mm, hl. 50mm	m	22,000	103,16	2 269,52

**D3 ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost 1 779,20**

7	R	742330042	Montáž datové dvouzásuvky vč. rámečku	kus	4,000	170,00	680,00
8	11.	11.084.699	Zásuvka dvojitá PC	KS	4,000	259,30	1 037,20
9	121	1218652	Rámeček pro datové zásuvky	ks	4,000	15,50	62,00

**D6 ZÁSUVKY PODLAHOVÉ 8 564,00**

10	R	741111002	Montáž podlahových - krabice s vývody	kus	1,000	228,00	228,00
11	10.	10.026.824	Krabice podlahová - pro 4+4 zásuvky vč. instalačních vaniček a montážního krytu	KS	1,000	1 860,00	1 860,00
12	10.	10.477.382	Montážní deska a krycí rámeček pro 4+4 zásuvky	KS	1,000	1 032,00	1 032,00
13	R	741313071	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové prostředí základní, vlhké	kus	4,000	108,00	432,00
14	125	1255794	Podlahová zásuvka chráněná v krabici jednonásobná se svět. indikací se zapojením vodičů	ks	4,000	685,00	2 740,00
15	R	742330042	Montáž datové dvouzásuvky vč. rámečku	kus	4,000	170,00	680,00
16	10.	10.696.528	Dvouzásuvka podlahová RJ45 antimikrobiální	KS	4,000	398,00	1 592,00

**D9 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY 1 273,60**

17	R	741110008/R	Montáž a dodávka trubka dvouplášťová, PVC, 63mm, volně	m	12,000	47,90	574,80
18	R	741110021	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm	m	16,000	21,60	345,60
19	123	1239029	TRUBKA OHEB. 2320	m	16,000	10,60	169,60
20	R	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	26,60	106,40
21	169	1690005580	Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D	ks	4,000	19,30	77,20

**Celkem**

**20 101,84**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: světlo pod schodištěm

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</b>							<b>517,20</b>
1	R	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	12,000	31,30	375,60
2	125	1257395007	KABEL CYKY-O 3x1,5	m	12,000	11,80	141,60
<b>D14 SVÍTIDLA</b>							<b>1 824,00</b>
3	R	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné bez čidla	kus	1,000	159,00	159,00
4	348	348/6	F - LED NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, IP44, 10W, 4000K	kus	1,000	1 665,00	1 665,00
<b>D2 SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ</b>							<b>312,00</b>
5	R	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	1,000	114,00	114,00
6	10.	10.031.746	spínač kolébkový stiskací vč. rámečku	KS	1,000	198,00	198,00
<b>D9 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY</b>							<b>45,90</b>
7	R	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	26,60	26,60
8	169	1690005580	Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D	ks	1,000	19,30	19,30
<b>Celkem</b>							<b>2 699,10</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

**Objekt:** rozvaděč výtahu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>0,00</b>
1	R	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	-0,500	224,00	-112,00
			"ozn.Z02"				
			-0,5		-0,500		
			"Součet				
			Součet		-0,500		
2	553	55391530.M010	zábradlí pro schodiště , ocelové z profilů 40 mm, výplň tyčovinou s povrchovou úpravou na kotvy - ozn. Z02	m	-0,500	3 250,00	-1 625,00
			-0,5		-0,500		
			Součet		-0,500		
3	R	775840633.1	M+D konzolové ocel. pod. pro rozvaděč výtahu	kpl	1,000	1 737,00	1 737,00
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Projektová dokumentace - dodatek č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 Zemní práce 4 477,73**

1	R	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,125	1 330,00	2 826,25
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

(1,0\*0,25\*2)\*2,0 1,000  
 (1,0\*0,25\*2+0,5\*0,5)\*1,5 1,125  
 Součet 2,125

2	R	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	0,638	237,00	151,21
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

2,125\*0,3 0,638

3	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,125	55,00	116,88
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

(1,0\*0,25\*2)\*2,0 1,000  
 (1,0\*0,25\*2+0,5\*0,5)\*1,5 1,125  
 Součet 2,125

4	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,125	60,00	127,50
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

(1,0\*0,25\*2)\*2,0 1,000  
 (1,0\*0,25\*2+0,5\*0,5)\*1,5 1,125  
 Součet 2,125

5	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,125	176,00	374,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

(1,0\*0,25\*2)\*2,0 1,000  
 (1,0\*0,25\*2+0,5\*0,5)\*1,5 1,125  
 Součet 2,125

6	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,625	14,60	155,13
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

2,125\*5 10,625

7	R	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	2,125	27,00	57,38
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

(1,0\*0,25\*2)\*2,0 1,000  
 (1,0\*0,25\*2+0,5\*0,5)\*1,5 1,125  
 Součet 2,125

8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,125	15,00	31,88
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

(1,0\*0,25\*2)\*2,0 1,000  
 (1,0\*0,25\*2+0,5\*0,5)\*1,5 1,125  
 Součet 2,125

9	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládkce (skládkovné)	t	4,250	150,00	637,50
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

2,125\*2 4,250

**2 Zakládání 7 160,63**

10	R	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,125	2 645,00	5 620,63
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

(1,0\*0,25\*2)\*2,0 1,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,0*0,25*2+0,5*0,5)*1,5		1,125		
			Součet		2,125		
11	R	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,056	27 500,00	1 540,00
			0,056		0,056		
			Součet		0,056		

### 3 Svislé a kompletní konstrukce -20 592,72

12	R	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,050	1 170,00	1 228,50
			1,05		1,050		
			Součet		1,050		
13	R	311238123	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační keramické tl 300 mm P20 s maltovanými kapsami na maltu MC	m2	-1,050	1 230,00	-1 291,50
			-(0,7*0,3*2,5)		-0,525		
			-(0,5*0,3*3,5)		-0,525		
			Součet		-1,050		
14	R	317321611	Překlad ze ŽB tř. C 30/37	m3	-2,160	2 560,00	-5 529,60
15	R	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	-20,641	600,00	-12 384,60
16	R	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	-20,640	115,00	-2 373,60
17	R	317351103	Příplatek k bednění klenbových pásů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m	m2	-3,840	63,00	-241,92

### 4 Vodorovné konstrukce 8 954,36

18	R	411124131	Montáž stropních panelů I do 3,6 m hmotnosti do 5,5 t budova v do 12 m	kus	3,000	702,00	2 106,00
			159-156		3,000		
			Součet		3,000		
19	R	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	1,334	3 980,00	5 309,32
			3*(3,5*127*0,001)		1,334		
			Součet		1,334		
20	130	130107560	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	1,534	22 000,00	33 748,00
			3*(3,5*127*0,001)*1,15		1,534		
			Součet		1,534		
21	593	1	panel stropní předpjatý 100x119x25 cm	m	149,880	1 380,00	206 834,40
			"3*(7,33*12+7,32*23+7,93*3+5,1+2,73*2+2,78*3)=897,03"				
			897,03-747,15		149,880		
			Součet		149,880		
22	593	593468631.M 01	panel stropní předpjatý 100x110x25 cm	m	-52,440	1 300,00	-68 172,00
23	593	593468601.M 01	panel stropní předpjatý 100x950x25 cm	m	-43,950	970,00	-42 631,50
24	593	593468601.M 02	panel stropní předpjatý 100x900x25 cm	m	-23,790	930,00	-22 124,70
25	593	593468600	panel stropní předpjatý 100x100x25 cm	m	-207,420	1 070,00	-221 939,40
			"3*(2,73+2,83)=16,68"				
			16,68-224,1		-207,420		
			Součet		-207,420		
26	593	593468630_x	panel stropní předpjatý 100x80x25 cm	m	67,770	900,00	60 993,00
			3*(2*7,33+7,93)		67,770		
			Součet		67,770		
27	593	593468630_x x	panel stropní předpjatý 100x60x25 cm	m	23,760	880,00	20 908,80
			3*7,92		23,760		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						23,760	
28	593	593468630_x xx	panel stropní předpjatý 100x35x25 cm	m	16,650	870,00	14 485,50
3*(2,73+2,82)						16,650	
Součet						16,650	
29	593	593468630_x xxx	schodišťová podesta	kpl	1,000	19 436,94	19 436,94
"3ks, délka 5,1m"							
1						1,000	
Součet						1,000	

**Celkem**

**0,00**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Datové zásuvky 3NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</b>							<b>3 603,00</b>
1	R	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> (CYKY)	m	42,000	31,30	1 314,60
			42		42,000		
			Součet		42,000		
2	125	1257420007	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	42,000	19,20	806,40
			42		42,000		
			Součet		42,000		
3	R	742121001/1	Montáž kabelů CAT6 pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	65,000	14,70	955,50
4	850	8500048140	kabel CAT6 UTP	m	65,000	8,10	526,50
<b>D11 UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ</b>							<b>50,40</b>
5	R	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm <sup>2</sup>	kus	3,000	16,80	50,40
<b>D15 ROZVÁDĚČE</b>							<b>230,00</b>
6	R	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A	kus	1,000	112,00	112,00
7	358	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B 16B/1	kus	1,000	118,00	118,00
<b>D26 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</b>							<b>1 332,68</b>
8	R	973031616	Příprava kapes pro krabice	ks	2,000	47,38	94,76
9	R	974031133	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 100mm, hl. 50mm	m	12,000	103,16	1 237,92
<b>D3 ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost</b>							<b>889,60</b>
10	R	742330042	Montáž datové dvouzásuvky vč. rámečku	kus	2,000	170,00	340,00
11	11.	11.084.699	Zásuvka dvojitá PC	KS	2,000	259,30	518,60
12	121	1218652	Rámeček pro datové zásuvky	ks	2,000	15,50	31,00
<b>D9 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY</b>							<b>1 022,10</b>
13	R	741110008/R	Montáž a dodávka trubka dvouplášťová, PVC, 63mm, volně	m	9,000	47,90	431,10
14	R	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm	m	15,000	23,40	351,00
15	118	1188654	TRUBKA OHEB. 2316	m	9,000	9,40	84,60
16	123	1239029	TRUBKA OHEB. 2320	m	6,000	10,60	63,60
17	R	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	26,60	53,20
18	169	1690005580	Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D	ks	2,000	19,30	38,60

**Celkem**

**7 127,78**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Chyba projektu - elektro

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D1 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ</b>							<b>33 774,00</b>
1	R	742121001/1	Montáž kabelů CAT6 pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	890,000	14,70	13 083,00
			890		890,000		
			Součet		890,000		
2	850	8500048140_x	kabel CAT6 FTP	m	890,000	10,40	9 256,00
			890		890,000		
			Součet		890,000		
3	R	X	montáž kabelů CYH/SCY	m	400,000	14,70	5 880,00
4	X	XX	kabel CYH/SCY 2x0,75	m	400,000	8,50	3 400,00
5	R	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	50,000	31,30	1 565,00
6	125	1257383007	KABEL CYKY-J 3x1,5	m	50,000	11,80	590,00
<b>D11 UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ</b>							<b>100,80</b>
7	R	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2	kus	6,000	16,80	100,80
<b>D15 ROZVÁDĚČE</b>							<b>53 130,40</b>
8	R	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A	kus	2,000	112,00	224,00
9	358	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1	kus	2,000	138,00	276,00
10	R	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A	kus	1,000	281,00	281,00
11	121	1215011	VYPINAC 63/3 - 63A	KS	1,000	981,40	981,40
12	R	XXX_1	Montáž rozvaděče samostatně stojícího, oz. RH. HI	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
13	X	XXX_2	rozvaděč samostatně stojící. pro 462 modulů s požární odolností EI 45 DSP1-Cm - vystrojený vč. konstrukční desky	ks	1,000	47 868,00	47 868,00
<b>D26 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</b>							<b>1 521,06</b>
14	R	973031616	Příprava kapes pro krabice	ks	12,000	47,38	568,56
15	R	974031132	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 70mm, hl. 50mm	m	10,000	95,25	952,50
<b>D27 OSTATNÍ PROFESE</b>							<b>4 800,00</b>
16	R	X_1	odzkoušení a nastavení střešních oken	ks	32,000	150,00	4 800,00
<b>D3 ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost</b>							<b>3 116,00</b>
17	R	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná vč. rámečku	kus	4,000	76,00	304,00
18	345	345551230	zásuvka 2násobná 16A	kus	4,000	178,00	712,00
19	R	741313303_x	přesun zásuvek za topením 3NP vč. opravy omítek	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
<b>D7 OSTATNÍ PŘÍSTROJE</b>							<b>8 288,00</b>
20	R	XXX	Montáž transformátor, 230 V a.c. 12 V a.c.: pro střešní okna	ks	8,000	580,00	4 640,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	R	XXX.	Montáž ovladačů pro rolety střešních oken	ks	32,000	114,00	3 648,00

**D9 KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY**

**3 699,60**

22	R	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm	m	96,000	23,40	2 246,40
23	118	1188654	TRUBKA OHEB. 2316	m	96,000	9,40	902,40
24	R	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	26,60	319,20
25	169	1690005580	<i>Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D</i>	ks	12,000	19,30	231,60

**Celkem**

**108 429,86**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce - méněpráce - ZŠ Bílá Třemešná

Objekt: Revizní otvor do půdního prostoru

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	612	61233100	půdní úzavěr protipožární 60 min 700x900 mm	kus	1,000	6 989,00	6 989,00
2	R	766008_x	zřízení dřevěného rámu pro uzávěr D+M	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
3	R	767225_x	montáž strop. uzávěru	kus	1,000	1 800,00	1 800,00

**Celkem**

**11 389,00**