

PODLAHY P9 A STÁVAJÍCÍ FOŠNY :
- VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ PŮVODNĚ PROHNUTÉHO STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO STROPU
- OPRAVY OMÍTEK

NOVÉ STROPNÍ PRVKY :

N-DSN 1 – NOVÝ DŘEVĚNÝ SBÍJENÝ NOSNÍK – 2KS – ROZMĚRY A POPIS VIZ. STATIKA
N-TP – NOVÝ TRÁM 140/140 PŘÍČNĚ PŘES NOSNÍKY N-DSN 1 – 10KS
N-ZT – NOVÁ OCELOVÁ TYČ ø 20 mm, DOLE PŘIVAŘIT ROZNÁŠECÍ OCELOVOU DESKU 150 x 150 x 6 mm, NAHOŘE VYROBIT ZÁVIT V DÉLCE cca. 150 mm + MATKA S PODLOŽKOU – 20KS, PŘESNÉ DÉLKY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRÁMY :

S-DHSP 1 – STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ HORNÍ STROPNÍ PRŮVLAK 240 – 250/280
S-SVT – STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ STROPNÍ 220/24 A VAZNÉ 220/250 TRÁMY

RPK – projekt

AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO POZEMNÍ STAVBY : ČKAIT – 0601635

Odpovědný projektant :	Petr Kubeček	PARÉ ČÍSLO
Vypracoval :	Petr Kubeček	
Investor :	Obec Jeníkovice, Jeníkovice čp. 25, Třebechovice pod Orebem, 503 46	

Petr Kubeček
Jaroměř, 551 01
Velichovská 606
IČO : 657 24 089
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ - PK

JENÍKOVICE ČP. 119, PARCELA ČÍSLO 23/1
STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ ČP. 119

Proj. díl : **STAVEBNÍ ČÁST**

ŘEZ B-B - NOVÝ STAV

ČÍSLO ZAKÁZKY	2012 – 07
FORMÁT A4	3
DRUH PROJEKTU	stavební povolení
DATUM	12. 2012
MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES ČÍSLO :	F. AS10.