

LEGENDA


- ST1 - ST9 - STOUPAČKA 110 x 2.7 UKONČENA  
NAD STŘECHOU OBJEKTU VĚTRACÍ HLAVICÍ  
STOUPAČKA BUDE OSAZENA  
ČISTÍCÍM KUSEM ~ V ÚROVNI +500
- B - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 10L  
UM - UMYVADLO S UMYVADLOVÝM SIFONEM  
UMV - UMYVÁTKO S UMYVÁTKOVÝM SIFONEM  
WC - TOALETA  
PI - PISOÁR  
DŘ - DŘEZ S DŘEZOVÝM SIFONEM  
SP - SPRCHA SE SPRCHOVÝM SIFONEM  
K - PLYNOVÝ KOTEL - NAPOJENO PŘES KK 20

Odpadní potrubí a tvarovky jsou z polypropylenu (PP).

- HT-Systém (PP) - DN50  
HT-Systém (PP) - DN75  
HT-Systém (PP) - DN110  
KG-Systém (PVC) - DN110  
KG-Systém (PVC) - DN125

○odV ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI NUCENÝM ODVODEM  
VZDUCHU NA FASADU OBJEKTU

Podmínky výroby, rozměry i podmínky zkoušek musí odpovídat ČSN EN 1451-1.  
POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ ZÁKLADY NEBO POD ZÁKLADY BUDE VŽDY  
POLOŽENO V OCELOVÉ CHRÁNIČCE VYSTŘEDĚNO NA OSU  
A PROSTOR MEZI KAN. POTR. A OCEL. CHR. BUDE VYPĚNĚN PUR PĚNOU



- <— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘ. PŘEDMĚTŮ  
----- POTRUBÍ VEDENO POD ZÁKLADOVOU DESKOU  
—— POTRUBÍ VEDENO V KOMUNIKACI MIMO OBJEKT
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005 PROSTOROVÉM USPOŘADÁNÍ SÍTÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY ÚČELU OBJEKTU PRO ZPRACOVÁNÍ  
CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA  
k.ú. Kostelec nad Labem, č. par. viz dokl. část

I.G.D.Z. - Investment Group DZ, a.s.  
Neratovická 220, 277 13 Kostelec nad Labem

ROZVODY KANALIZACE - PATRO

zak.číslo:		č.výkresu:	
51 - 18	datum:	05/2018	Ing. arch. Lukáš Rajnoch
	měřítko:	1:50	Ing. SPURNÝ Martin

atelier free  
atelier free 69 s.r.o. - projektce  
Palackého 138, 276 01 Mělník  
(+420) 317 070 069, (+420) 603 869 210  
atelier@free69.cz