


ŘEZ A-A



LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

LEGENDA NAVRŽENÝCH PRACÍ:

- N-02 → ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ A NOVÉ KOTVENÍ V ÚROVNI NOVÉHO PLÁŠTĚ VÝTAHU, NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLÍ SYSTÉMOVÝM VÍCEVRSTVÝM NÁTÉREM ODO LNÝM PROTI OTĚRU
- N-04 → NOVÉ SVISLÉ MADLO Z OC. TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ KOTVENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SYSTÉMOVÝM VÍCEVRSTVÝM NÁTÉREM S ODO LNOSTÍ PROTI OTĚRU
- N-06 → ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU ZA ÚČELEM KOTVENÍ PLÁŠTĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY DO NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, DOPLNĚNÍ A ZAČISTĚNÍ PODHLEDU K NOVÉMU PLÁŠTI ŠACHTY
- N-08 → DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY A NÁPOJENÍ HYDROIZOLACE, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- N-09 → OTVOR V NOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ PRO MOŽNOST PROVĚTRÁNÍ PROSTORU SCHODIŠTĚ. PLOCHA OTVORU MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ A OTVOR MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY PRO VÝTAHY (ROZMĚR 850 x 2400 mm)
- N-10 → ROZŠÍŘENÍ PODLAHY PODESTY - SOUČÁST DODÁVKY VÝTAHU
- N-12 → VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200x200 mm - SOUČÁST VÝTAHOVÉ ŠACHTY, OSADIT V DOLNÍ ČÁSTI ŠACHTY V ÚROVNI STÁVAJÍCÍ VZT POD MEZIPODESTOU

POZNÁMKA:

BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA STABILITA STÁVAJÍCÍCH RAMEN SCHODIŠTĚ !!!

MEZI VÝTAHOVOU ŠACHTOU A MEZIPODESTOU SCHODIŠTĚ MUSÍ ZŮSTAT VOLNÝ PROSTOR PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVĚTRÁVÁNÍ SCHODIŠTĚVÉHO PROSTORU !!!

DNO VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE TVOŘENO OCELOVÝM KESONEM !!!

±0,000 = PODLAHA V 1.NP

ČÁST DOKUMENTACE:	D.AR - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ALEŠ HOLEMÝ			
VYPRACOVAL:	BC. ADAM SVOBODA			
ČÍSLO ZAKÁZKY:	HM2017-13-1300			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	HM-PROJEKT s.r.o., JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			
VEDOUČÍ PROJEKTANT:	ING. ALEŠ HOLEMÝ			
OBJEDNATEL:	Společenství vlastníků jednotek Foerstrova 1688, Hradec Králové, IČ: 71219161 Foerstrova 1688/5, 500 02 Hradec Králové			
VESTAVBA VÝTAHU DO BYTOVÉHO DOMU Č.P. 1688A, ULICE FOERSTROVA, HRADEC KRÁLOVÉ				
ŘEZ A-A - NOVÝ STAV			ČÍSLO ZAKÁZKY	HM2017-13-1300
			DRUH PD	SP + PPS
			DATUM	08/2018
			MĚŘÍTKO	1:50
			OZNAČENÍ VÝKRESU	D.AR.11