

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	PODLAHA	OBKLAD STĚN	TEPLOTA (°C)	VENTILACE (m³/h)	OSVĚTLENÍ UMĚLÉ (lx)
HALA 1.1	340	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	200
HALA 1.2	460	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	200
HALA 1.3	480	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	300
SKLAD 1.2.1	8,5	2550	BETON	NE	15	DVEŘMI	100
SKLAD 1.2.2	17,4	2300	DLAŽBA	NE	15	OKNY	100
SKLAD 1.2.3	10,0	2300	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
SKLAD 1.2.4	8,4	2300	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
CHODBA 1.2	37,5	2550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
HALA 2.1	340	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	200
HALA 2.2	460	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	200
HALA 2.3	480	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	200
SKLAD 2.3.1	16,1	2300	HLAZENÝ BETON	NE	15	DVEŘMI	100
AKU 2.3.2	16,6	2300	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
TECH. 2.3.3	11,7	2300	HLAZENÝ BETON	NE	15	DVEŘMI	100
CHODBA 2.3	37,5	2550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
PRŮJEZD 3.1	147	2950	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
HALA 3.11	415	2950	HLAZENÝ BETON	NE	18	OKNY	200
HALA 3.12	480	2950	HLAZENÝ BETON	NE	18	OKNY	200
ROZVADĚČ 3.2.1	2,4	2950	HLAZENÝ BETON	NE	15	DVEŘMI	500
CHODBA 3.9	31,1	2700	DLAŽBA	NE	18	OKNY	100
CHODBA 3.10	28,7	2700	DLAŽBA	NE	18	DVEŘMI	100
KANCELÁŘ 3.2.2	52,9	2700	DLAŽBA	NE	22	OKNY	500
KANCELÁŘ 3.2.3	27,7	2700	DLAŽBA	NE	22	OKNY	500
DENNÍ 3.3	27,7	2700	DLAŽBA	NE	22	OKNY	200
ŠATNA MUŽI 3.4	27,7	2700	DLAŽBA	NE	22	OKNY	200
ZÁDVEŘÍ 3.5	7,0	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	22	PODTLAK.	200
WC 3.6	15,0	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	22	PODTLAK.	200
ÚKLID 3.7.1	1,7	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	18	DVEŘMI	200
WC 3.7.2	2,4	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	22	PODTLAK.	200
ZÁDVEŘÍ 3.7.3	4,0	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	22	PODTLAK.	200
ŠATNA ŽENY 3.8	29,2	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	22	PODTLAK.	200

LEGENDA:

- VENTILÁTOR
- SVĚTLO STROPNÍ BODOVÉ LED 7 W
- SVĚTLO SNĚHOVÉ 2x LED 5 W
- SVĚTLO ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE 4 X 20 W
- SPÍNAČ
- ZÁSUVKA 23 V 16A
- 16 ZÁSUVKA 400 V 16A
- 63 ZÁSUVKA 400 V 63A
- ELEKTRICKY ŘÍZENÁ ŽALUZIE
- POHYBOVÝ SPÍNAČ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ELEKRO ROZVADĚČ, HLAVNÍ VYPÍNAČ

Ing. Jaroslav Šedivec
sedivecjaroslav@seznam.cz
Dětnická 9
301 00, Plzeň
tel.: 602 341 640

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ STAVEB

VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav ŠEDIVEC, Marie KUPKOVÁ, Hana PETRACHOVÁ	
AUTORIZOVAL:	Ing. Zdeněk JIŘIČKA	
AKCE:	HALA č. 1 - 3 VŠETICE	
MÍSTO:	NETVOŘICE - Všetice	MĚŘÍTKO: 1 : 150
VÝKRES:	PUDORYS 1. NP ELEKTROINSTALACE	DATUM: IX / 2018
		STUPEŇ PD: DUR, DSP
	ČÍSLO VÝKRESU: D 301	PARE Č.