

LEGENDA:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SYSTÉM KG - PVC SN4, DN110

POZNÁMKA:

- ležaté svodné potrubí provést v minimálním spádu 3%
- hrdla trub jsou těsněna pryžovými kroužky kruhového průřezu
- potrubí vedeno ve výkopové rýze, uloženo na štěrkopískový podsyp
- potrubí vedeno ve výkopové rýze, obsypáno min. 300 mm nad vrchol a zasypáno nesoudržnou zeminou hutněnou ve vrstvách po 200 mm

Ing. Jaroslav Šedivec

sedivecjaroslav@seznam.cz

Dělnická 9
301 00, Plzeň
tel.: 602 341 640

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ STAVEB

VYPRACOVAL :	*Ing. Jaroslav ŠEDIVEC, Ing. Milan JÍCHA, Marie KUPKOVÁ*
AUTORIZOVAL :	*Ing. Zdeněk JIŘIČKA*

AKCE : HALA č. 1 - 3 VŠETICE

MÍSTO : NETVOŘICE - Všetice

MĚŘÍTKO:	FORMÁT:
1 : 100	A2
DATUM : IX / 2018	STUPEŇ PD : DUR, DSP
ČÍSLO VÝKRESU :	PARÉ Č. :

VÝKRES :

HALA 3 ZÁPAD
KANALIZACE - ZÁKLADY