


ŘEZ B-B



LEGENDA MATERIÁLŮ

- MONOBLOK - VODOSTAVEBNÍ ŽB (TŘÍDA A VYZTUŽENÍ VIZ STATIKA)
- PODKLADNÍ / SPÁDOVÝ / PODLAHOVÝ BETON C16/20
- ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYB STAVEBNÍ JÁMY - ŠTĚRKOPÍSEK (MAX. ZAHLINĚNÍ 15%) VIZ IGP, STATIKA
- ROSTLÝ / PŮVODNÍ TERÉN
- NÁSYB
- TEPELNÁ IZOLACE NÁDRŽE VODOJEMU EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL. 200 mm NA POLODRÁŽKU, λ 0,035 W/m.K, LEPENÝ
- HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ SBS PÁS S NOSNOU SKLENĚNOU ROHOŽÍ, PLOŠNÁ HMOTNOST 200g/m², TL. 4 mm + ASFALT. PENETRACE SPOTŘEBA 0,1-0,4 kg/m² (POČET VRSTEV VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)
- HYDROIZOLACE - PVC Z FÓLIE PRO ZELENE STŘECHY
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NÁDRŽE VODOJEMU VHODNÁ PRO STYK S PITNOU VODOU

Profesionálové

Hradec Králové 500 02
Haškova 1714/3
IČ 28806123

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

sídlo:
Bohuslavice 134
549 06 Bohuslavice

kancelář:
Šimkova 1224/2b
500 03 Hradec Králové
projekce@vphk.cz

Ing. Radek Řičář
PROJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

Kubcova 167/17, 500 04 Hradec Králové - Plačice
tel.: +420 777 126 303, e-mail: radek.ricar@seznam.cz
www.rr-projekt.cz

Zodpovědný projektant D.1.1	Ing. Radek Řičář		
Vypracoval	Ing. Radek Řičář		
Kraj: Královéhradecký	Obec: Bílá Třemešná		
Investor: Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná			
Akce:		Stupeň	SD
Bílá Třemešná - Vodojem Mezihoří		Datum	3/2020
		Zakázkové číslo	
		Formát	2 x A4
Obsah: ŘEZ B-B		Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: D.1.1.04