

POŽADAVKY NA OPLÁŠTĚNÍ

- nosná konstrukce haly - požární odolnost min. REW 15
- ocelové výměny v opláštění pro okna a vrata - požární odolnost min. REW 15
- opláštění :
  - obvodový plášť - stěnový horizontální zateplený panel tl. 150 mm (U_{max} 0,15 W/m2K), nehořlavý s požární odolností min. EW 15 DP3 - např. KINGSPAN KS1150 NF, vnější barva RAL 9006 (stříbrná), vnitřní RAL 9010 (bílá)
  - střešní plášť - skládaná zateplená konstrukce s požární odolností min. EI 15 DP1, trapézový plech tl. 0,88 mm + čedičová tvrzená vlna tl. 260 mm (λ =0,039 W/mK) + PVC folie

± 0,000 = 238,700 m.n.m.

Asfaltobeton koberec mastixový SMA 11+ (AKMS I)	40 mm
Asfaltobeton velmi hrubý ACL 16+ (ABH I)	60 mm
Obalované kamenivo ACP 22+ (OKH I)	50 mm
Kamenivo zpevněné cementem SC C 8/10 (KSC I)	150 mm (90 MPa)
Štěrkodrť ŠD 0/63	200 mm (45 MPa)
Úprava zemní pláně	
Betonový recyklát	200 mm
Separační geotextilie	300 g/m²

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst.9, § 44, zák.č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, t.j. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY :	Ing. arch. Karel Schmied ml.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Pavel Pátek
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem

ATELIER SCHMIED
ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771
KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS
Eliščino nábřeží 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03
608 353 566 724 042 102

REVITALIZACE AREÁLU
fy. ELMONTIA a.s., kat.úz. Nepasice

SO-02 PŘÍČNÝ ŘEZ B_1 - B_1´

ZAK. ČÍSLO:	1/2018
DATUM :	duben 2018
STUPEŇ PD :	DpSŘ
MĚŘÍTKO :	1 : 50
ČÍSLO PŘÍLOHY :	D2.1 - 4