

















LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení svítidla	Typ	Název	SVĚTLNÉ ZDROJE	Počet
A		LED panel, miniřivkový rámček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm	1 x LED 52W, 5800lm, Ra80, 3600K	26
B		Prisazené LED svítidlo, oplojový PMMA kryt, průměr 325mm	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K	2
C		Užší, malé kruhové LED svítidlo, mikroprizmatický kryt	1 x LED, 28W, 3000lm, Ra80, 4000K	8
G		LED downlight, miniřivkový korpus, oplojový skleněný kryt	1 x LED 20W, 2100lm, Ra80, 4000K	11
N1		LED nouzové svítidlo LIVATID P, vestavné, univerzální, optika, 3W	1 x bod, 3W, 325lm, Ra80, 4000K	2

LEGENDA:

-  SPÍNAČE SVĚTELNÝCH OBVODŮ IP20
-  TLAČÍTKO
-  ČIDLO POHYBU
-  JEDNOFÁZ. 230V/16A IP20
-  JEDNOFÁZ. 230V/16A III.ST. PŘEPĚTÍ
-  VÝVOD 230V
-  VÝVOD 400V
-  PODLAHOVÁ KRABICE (6x moduly přístroj 45x45) 260x330x80mm
-  3x 230V, data, HDMI
-  VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ VÍZ. VZT
-  VENTILÁTOR POTRUBNÍ VÍZ. VZT
-  ZÁSUVKA TV+R+SAT
-  ZÁSUVKA DATOVÁ INTERNET ETHERNET SÍŤ
-  KAMERA VNITŘNÍ / VENKOVNÍ
-  PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB - TRASA SILNO-SLABO



HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY :	Ing. arch. Karel Schmied ml.	ELEKTROPROJEKCE BLAHOSLAV VAVRA, ALDIS ELŠÁČHO NÁPŘEŽÍ 375, 500 02 HRÁDEČ KRÁLOVÉ mobil : 737 685 477 E-mail : blahoslav.vavra@seznam.cz IČO : 656 89 640	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Blahoslav Vávra		
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2		
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem		
REVITALIZACE AREÁLU fy. ELMONTIA a.s., kat.úz. Nepasice		ZAK. ČÍSLO:	1/2018
		DATUM :	duben 2018
		STUPEŇ PD :	DpŠŘ
		MĚŘÍTKO :	ČÍSLO PŘÍLOHY :
ADMINISTRATIVA-ELEKTROINSTALACE 3.NP		1 : 100	EL-05