



D.1.4.a.03 SO.02 PŮDORYS 1.NP - ZTI
M 1:50



1. PP



LEGENDA ZNAČEK

- | | |
|---|------------------|
| Navržené potrubí studené vody | PP-R INSTALPLAST |
| Navržené potrubí teplé vody | PP-R INSTALPLAST |
| Navržené potrubí hydrantové | OCEL |
| Navržené potrubí splaškové kanalizace | PP HT-SYSTÉM |
| Navržené potrubí dešťové kanalizace - vedeno pod podlahou | PP HT-SYSTÉM |
| Navržené potrubí dešťové kanalizace - vedeno pod stropem | PP HT-SYSTÉM |

POZNÁMKA

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V KONSTRUKCI PODLAHY A VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNO PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO ISOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO ISOLACÍ tl. 13 mm. ISOLACE BUDE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE ISOLOVÁNO PROTI KONDENZACI.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT-SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE Z PVC KG-SYSTÉM.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNO PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO POD PODLAHOU 1. NP.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VĚST VE SPÁDU 3%, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- STOUPAČKY KANALIZACE VYVĚST NAD STŘECHU A ZAKONČIT ODVĚTRÁVACÍ HLAVICÍ.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERII PROVEDEN DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- PRÁCE ZTI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB!

±0,000 SO01 = 211,650 m n. m.
±0,000 SO02 = 211,275 m n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			PROJECTICON S.R.O. <small>PROJEKČNÍ A KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ</small>		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA			
Ing. Pavel Ježek	Ing. Jakub Mečíř	Ing. Pavel Ježek			
INVESTOR	Melvia Trade s. r. o.				
MÍSTO STAVBY	st. 3301/1, st. 332, st. 333, 13907/1, 13901/12, st. 3302/1, k.ú. Benátská Vrutice				
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA			
-	-	-			
STAVBA	REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V MILOVICÍCH			FORMÁT	8x A4
				DATUM	2020-03
OBJEKT	SO 02 - Administrativní objekt			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	D.1.4.a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SO.02 PŮDORYS 1.NP - ZTI			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. 18.002 D.1.4.a.03
				1:50	