


D.1.4.a.02 SO.01 PŮDORYS 1.NP - ZTI
M 1:100



- LEGENDA ZNAČEK**
- Navržené potrubí studené vody PP-R INSTALPLAST
 - Navržené potrubí teplé vody PP-R INSTALPLAST
 - Navržené potrubí hydrantové OCEL
 - Navržené potrubí splaškové kanalizace PP-HT-SYSTÉM
 - Navržené potrubí dešťové kanalizace - vedeno pod podlahou PP-HT-SYSTÉM
 - Navržené potrubí dešťové kanalizace - vedeno pod stropem PP-HT-SYSTÉM

POZNÁMKA

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V KONSTRUKCI PODLAHY A VE STĚNÁCH, PŘÍPĚVNĚNO PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 13 mm, IZOLACE BUDE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO PROTI KONDENZACI.
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-HT-SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE Z PVC KG-SYSTÉM.
- PŘÍPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPĚVNĚNO PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO POD PODLAHOU 1.NP.
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VĚST VE SPÁDU 3%, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- STOUPAČKY KANALIZACE VYVĚST NAD STŘECHU A ZAKONČIT ODVĚTRÁVACÍ HLAVICÍ.
- VÝBER TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERII PROVEDEN DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- PRÁCE ZTI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB!

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			PROJECTICON s.r.o.	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ FIRMÁ	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Jakub Mečíř	Ing. Pavel Ježek	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28899459	
INVESTOR	Melvia Trade s. r. o.			
MÍSTO STAVBY	st. 3301, st. 332, st. 333, 13907, 13901/1, 13901/2, st. 3302, k.ú. Benátská Vrutice			
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
-	-	-		
STAVBA			FORMÁT	6 x A4
REVITALIZACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V MILOVICÍCH			DATUM	2020-03
OBJEKT			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH			Č. VÝKR.	18.002
D.1.4.a ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			MĚŘITKO	D.1.4.a.02
SO.01 PŮDORYS 1.NP - ZTI				