

# ZÁPADNÍ ČÁST VĚŽE

## POSTUP PRACÍ:

### Kamenné zdivo:

- očištění (tlaková voda, pára)
- odstranění cementových vysprávek (za předpokladu že jejich odstraňováním nebude narušeno stávající zdivo!)
- odstranění nesoudržných nevhodných a dožilých spár
- náhrada chybějících kamenných bloků
- vysprávka chybějících rohů a děr kamenných
- vyspárování
- patinace a hydrofobizace

Cementové vysprávky budou odstraněny a nahrazeny umělým kamenem

Doplnění chybějících rohů a oprava děr v kameni

Doplnění chybějících rohů a oprava děr v kameni umělým kamenem

Soudržné cementové vysprávky s pekováním  
Provést sondu stavu kamene pod vysprávkami, pokud bude v pořádku je možné je ponechat, pokud dochází k jeho degradaci je nutné je odstranit a nahradit umělým kamenem

Oprava cihelného ostění a parapetu, omítnutí a nahrazení luxfer dřevěným oknem s parapetem

Náhrada cihel za kámen (min. tl. 15 cm)

Náhrada cihel za kámen

Nahrazení luxfer dřevěným oknem s parapetem, očištění a nátěr mříže

Cementové vysprávky budou odstraněny a nahrazeny umělým kamenem

Doplnění chybějících rohů a oprava děr v kameni umělým kamenem

## POSTUP PRACÍ:

### Nadsoklové zdivo:

- odstranění nátěru
- odstranění cementových vysprávek a spár
- odsolení soklu
- vysprávka chybějících rohů a děr kamenných bloků
- vyspárování
- patinace
- bez hydrofobizace!



### Soklové zdivo:

- odstranění nátěru
- odstranění cementových vysprávek a spár
- odsolení soklu
- vysprávka chybějících rohů a porušených kamenných bloků
- vyspárování
- aplikace hubené malty pro ochranu kamene

Náhrada betonových rohů římsy umělým kamenem s výztuhou

Náhrada betonových rohů římsy umělým kamenem s výztuhou

Náhrada betonových vysprávek římsy umělým kamenem



Návrh upraven podle doporučení restaurátora a stavebního historika Mgr. BcA. Petra Gläsera

## PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER



Ing. Petr Tuček  
mobil: 773 100 807  
e-mail: petr.tucek.tpa@seznam.cz  
Na Skalce 1204, Červený Kostelec

PSČ: 549 41, IČO: 45574065

VYPRACOVAL:

MARTIN PEŠEK

FORMÁT: A3

DATUM: 11 / 2016

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.2.5 - A