




PŘÍČNÝ ŘEZ



PODÉLNÝ ŘEZ



PUDORYS



Zásady křížení vodovodu s VTL plynovodem:

- před zahájením prací bude vytyčeno plynovodní potrubí vč. orientací hloubky (kontakt rwe-ds.cz)
- trasa vodovodu bude upravena tak, aby vzdálenost od měřících a snímových vývodů byla minimálně 2 m
- křížení s VTJ, plynovodem nebude prováděna prolakem, ale překlopem s označením potrubí
- bude respektováno ochranné pásmo VTJ, plynovodu, které činí 4 m od vnějšího lince potrubí na obě strany, v ochranném pásmu nebude umístěno žádné vodárenské zařízení
- zemní práce ve vzdálenosti 2 m na každou stranu od plynovodního potrubí budou prováděny výhradně ručně
- před záhozem v místě křížení budou přizváni pracovníci RWE DS (www.rwe-ds.cz)
- ke kontrole provedení zápisu

Vypracoval :	Zodpovědný projektant :	generální projektant :	PŘÍBÝL JAN projektové vodozemní inženýrské služby z.s. s r.o. Vojtěch 2, 596 01 Havlíčkovice
Kreslil :	Jan Příbýl		
Místo stavby : k.ú.Ostroměň k.ú. Domoslavice	Kraj : Královéhradecký	Stupeň :	DPS
Investor : Obec Ostroměň, T.G.Masaryka 103, 507 52 Ostroměň		Datum :	1/2012
Akce :		Formát :	
		Arch. číslo :	2732
		Zak. číslo :	87/2010
Díleč část :			
Opisůh :	Detail křídlení s VTL plynovodem		D.3