


VODOVOD OSTROMĚŘ - III. ETAPA
Přívodní řad do Domoslavic
Katastrální situace 1 : 2 000



POZNÁMKY:

Před zahájením zemních prací zajisti investor vytýčení všech stávajících podzemních sítí, které se v místech hloubení nacházejí. Začátek zemních prací bude s předstihem oznámen na Regionálním muzeu a galerii v Jičíně (pí. Ulrychová).

- Stávající sítě zakresleny orientačně.
- Navržený vodovod zasáhne do ochranných pásem stávajících podzemních sítí:
 - el. kabely 1,0 m od krajního vodiče na obě strany
 - sdělovací kabely 1,50 m od krajního vodiče na obě strany
 - kanalizace 1,50 m od vnějšího lince potrubí na obě strany
 - VTL plynovod 4,00 m od vnějšího lince potrubí na obě strany
 - vodovod 1,50 m od vnějšího lince potrubí na obě strany

Ochranné pásmo navrženého vodovodu bude 1,50 m od vnějšího lince potrubí na obě strany. Při křížení se stávajícími podzemními sítěmi budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005.

Specifikace materiálu: potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny s certifikátem PAS 1075. Potrubí opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy, která se při svařování neodstraňuje . Potrubí řízeného protlaku s ochranným pláštěm z PP, který se při svařování odstraňuje.

- stávající sdělovací kabely Telefonica O2 (ochranné pásmo 1,50 m od krajního vodiče na obě strany)
- stávající vodovod
- stávající el. podzemní vedení NN (ochranné pásmo 1,0 m od krajního vodiče na obě strany)
- navržený veřejný vodovod
- navržené ochranné pásmo vodovodu 1,50 m od vnějšího lince potrubí na obě strany, nezasahující do sousedních pozemků
- H1 navržený nadzemní hydrant DN 80 mm
- H2, H3 navržený podzemní hydrant DN 80 mm

Vypracoval Kreslil Jan Příbýl	Zodpovědný projektant profese Jan Příbýl	generální projektant	PŘIBYL JAN projekce vodohospodářské stavby zdravotní technika Vojice 2, 508 01 Hořice	
Místo stavby : k.ú.Ostroměř,k.ú. Domoslavice		Kraj : Královéhradecký	Stupeň :	DPS
Investor : Obec Ostroměř, T.G.Masaryka 103, 507 52 Ostroměř			Datum :	1/2012
Akce : VODOVOD OSTROMĚŘ - III. ETAPA, PŘÍVODNÍ ŘAD DO DOMOSLAVIC			Formát :	A3
Dilčí část :			Arch. číslo :	2732
Obsah : Katastrální situace			Zak. číslo :	87/2010
			C.2	1 : 2000