




PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE 1:50



PŮDORYS KROVU 1:50



SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ

OZNAČENÍ	POPIS	DÉLKA mm	KS	VÁHA kg/ks
N1	NOSNÍK POROTHERM POT 275/902	2750	8	65
V1	VLOŽKA MIAKO 15/62,5 PTH	250	50	13,4




STAVEBNÍ, ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OZN.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	ks/bm
1	70x70/55x2	KOTVENÍ KROKVE K POZEDNICI POMOCÍ ÚHELNÍKU 90°S PROLISEM + VRUTY	32 ks
2	M 14x200	ZÁVITOVÁ TYČ VLEPENÁ DO CHEMICKÉ KOTVY, PODLOŽKA MATICE	20 ks
3	HIT RE 500	LEPENÁ KOTVA DO BETONU DO OTVORU Ø16 mm, hl. 80 mm	20 ks
4	M 16x100	SPOJOVACÍ ČEP KROKVI, 2x PODLOŽKA, MATICE	3 ks
5	Ø125/R.Š. 250	PODOKAPNÍ ŽLAB Z OBOUSTRANNĚ LAKOVANÉHO PLECHU, BARVA 434	22,7 m
6	Ø125 - 196	ŽLABOVÝ HÁK SE ZAKLAPÁVACÍM UPEVNĚNÍM LINDAB KFL 35	8 ks
7	Ø125/100	ŽLABOVÝ KOTLIK LINDAB	4 ks
8	Ø100	SVODOVÉ KOLENO 70°	8 ks
9	60	HLINIKOVÁ MŘÍŽKA PROTI HMYZU PŘICHYCENÁ NA KONTRALATĚ	21,3 m
10	R.Š. 100	OKAPNIČKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU	2x6,35 m 2x4,3 m
11	A 400H	ASFALTOVÁ LEPENKA A400H	15,7 m
12	30/50	DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ	14

DETAIL SKLADBY 1:5

- Střešní krytina - Samba 11 - Glazura Amadeus če
- E - Dřevěné latě 60x40 mm
- F - Kontralatě 60x40 mm
- Difuzní fólie Dekten Pro
- Příčný prkenný záklop 19X121 mm na přečnívajících částech krokví, jednostranný lazurovací nátěr
- Difuzní fólie Dekten Pro
- B - Krokve 80x120 mm + TI ISOVER ORSIK 200 mm ve 2 vrstvách - 120 a 80 mm
- Parotěsná fólie - N100 - Den Braven
- Podhled - desky z dřevité vlny spojené cementem, tl. (heraklit) - uchycené do pomocného roštu z latí 50 uchyceného ke krokvim přínými závěsy Knauf
- Rabíkové pletivo vypnuté dráty
- Cementový postřik
- Omítka - vápenocementová + bílá výmalba - Bisil

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  POROTHERM 24 PROFI, P15 372x240x249 mm ZDĚNO NA MALTU POROTHERM PROFI PRO TENKÉ SPÁRY
-  TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TF Profi
-  BETON C20/25


STAVEBNÍ ŘEZIVO

OZN.	ROZMĚRY [mm]	POPIS	ks/bm
A	100x100	POZEDNICE UKOTVENÁ DO ŽB VĚNCE	2x4,75 m 2x2,8 m
B	80x120	KROKEV	8x 2,625 m
B.1	80x120	ZKRÁCENÁ KROKEV	8x 1,345 m
C	80x120	NÁROŽNÍ KROKEV	4x 3,71 m
D	18x150	OHOBLOVANÉ NÁROŽNÍ PRKNO PŘÍPEVNĚNÉ KE KROKVIM	2x6,35 m 2x4,3 m
E	60x40	ZÁVĚSNÉ LATĚ	RŮZNÉ*
F	60x40	KONTRA LATĚ	RŮZNÉ**
F.1	50x30	HŘEBENOVÉ LATĚ	4x5,82 m 1x2,05 m
G	100x19	POMOCNÉ PRKNO PODÉLNĚ K VYROVNÁNÍ VÝŠKY ZÁKLOPU	25,98 m²

*ROZMĚRY ZÁVĚSNÝCH LATÍ:
Podélný směr 2x (2,275 m, 2,885 m, 3,495 m, 4,105 m, 4,715 m, 5,325 m, 5,93 m, 6,325 m, 6,45 m)
Příčný směr 2x (0,225 m, 0,835 m, 1,445 m, 2,055 m, 2,665 m, 3,275 m, 3,88 m, 4,275 m, 4,4 m)

**ROZMĚRY KONTRA LATÍ:
Podélný směr 6x 2,65 m, 4x 1,36 m
Příčný směr 2x 2,65 m, 4x 1,36 m

POZNÁMKY:
VŠECHNY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU NATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU.
PŘESA H KROVU OD VNĚJŠÍHO LÍCE NOSNÉ KONSTRUKCE = 650 mm
OD TEPELNÉ IZOLACE = 500 mm
POHLEDOVÉ ČÁSTI BUDOU OHOBLOVÁNY A NATŘENY 3x LAZUROU XYLADECOR OVERSOL, ODSŤÍN WENGE.
STŘEŠNÍ KRYTINA SADY TONDACH SAMBA 11 - GLAZURA AMADEUS ČERVENÁ VČETNĚ DOPLŇKŮ.
POKLÁDKU KRYTINY PROVEDE FIRMA SPECIÁLNĚ PROŠKOLENÁ OD VÝROBCE.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	 Osadní 12a, 170 00 Praha 7, T: 283 872 265, F: 283 872 266 E: projekte@aquion.cz , W: www.aquion.cz	
Ing.Lubomír Macek,CSc.,MBA.	Ing. Martin Váňa	Matěj Olbert		
KRAJ: Královéhradecký	SÚ: Dvůr Králové n/L	OÚ/MÚ: Hřibojedy		
INVESTOR: Obec Hřibojedy, Hřibojedy 50, 544 01			NÁZEV PROJEKTU	DATUM
				09/2021
			ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY	FORMÁT
				A2
			V OBCI HŘIBOJEDY	MĚŘÍTKO
				1:50
				STUPEŇ
				DPS
				ČÍS.ZAKÁZKY
				SL4002000058
				ARCHIVNÍ.ČÍS
				SL4002000058
			NÁZEV VÝKRESU	Č. MAP. LISTU
			PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE A KROVU	ČÍS.VÝKRESU
				D.2.5.