


POHLED SEVEROZÁPADNÍ 1:150



LEGENDA ZNAČENÍ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO/KONSTRUKCE
STĚNY, STROPNÍ KONSTRUKCE, ATD
- STÁVAJÍCÍ ODŠTRAŇOVANÉ
BOURÁNÍ, DEMONTÁŽ ATD

POZNÁMKY:

- VNITŘNÍ DISPOZICE JSOU ZOBRAZENY ORIENTAČNĚ Z PŘEDANÉHO PODKLADU OBJEDNATELEM, NEJSOU SOUČÁSTÍ PD
- PODÉL OBJEKTU BUDOU PROVEDENY VÝKOPY PRO MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE A POLOŽENÍ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU
PŘEDPOKLÁDANÁ HLoubKA VÝKOPU JE 1100-1500 MM (DLE SPÁDU POTRUBÍ)
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDEOU DEMONTOVÁNY - OZNAČENY DEM
- VEŠKERÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ ATIK, PARAPETŮ, ŘÍMS, OKAPOVÝCH SVODŮ A ŽLABŮ ATD BUDOU DEMONTOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD BUDE V POZICÍCH FASÁD DEMONTOVÁN
- STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU UPRÁVENY PRO ODSAZENÍ OKAPOVÝCH SVODŮ O TLOUŠTKU ZATEPLENÍ, PŘEDPOKLÁDÁ SE Pootočení o 90 STUPŇŮ
- PŘED DALŠÍM STUPNĚM PROJEKTOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY ODTRHOVÉ ZKOUŠKY FASÁDY
- ODSTRANĚNÍ NEVYUŽÍVANÝCH KONZOL POJEZDŮ ATD BUDOU DEMONTOVÁNY
- DEMONTÁŽ SKŘÍNÍ ELEKTRO, ZVONKŮ, NÁPISŮ ATD.

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED ml.		
AUTOR STAVBY :	Ing.arch Karel Schmied ml.	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Tomáš Bláha	
INVESTOR :	AMZ Financial Group s.r.o Přívozní 1054/2 HOLEŠOVICE 170 00 Praha 7	
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem	
REVITALIZACE OBJEKTU 32 AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 10 /2017
		DATUM : září 2017
		STUPEŇ PD : DPS
POHLED ZÁPADNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV		ČÍSLO PŘÍLOHY : D.1.1.09