



ŘEZ B-B' 1:100



- POZNÁMKY:
- VNITŘNÍ DISPOZICE JSOU ZOBRAZENY ORIENTAČNĚ Z PŘEDANÉHO PODKLADU OBJEDNATELEM, NEJSOU SOUČÁSTÍ PD
 - PODÉL OBJEKTU BUDOU PROVEDENY VÝKOPY PRO MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE A POLOŽENÍ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU
PŘEDPOKLÁDANÁ HLoubKA VÝKOPU JE 1100-1500 MM (DLE SPÁDU POTRUBÍ)
 - VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDEOU DEMONTOVÁNY - OZNAČENY DEM
 - VEŠKERÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ ATIK, PARAPETŮ, ŘÍMS, OKAPOVÝCH SVODŮ A ŽLABŮ ATD BUDOU DEMONTOVÁNY
 - STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD BUDE V POZICÍCH FASÁD DEMONTOVÁN
 - STÁVAJÍCÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU UPRAVENY PRO ODSAZENÍ OKAPOVÝCH SVODŮ O TLOUŠŤKU ZATEPLENÍ, PŘEDPOKLÁDÁ SE POTOČENÍ O 90 STUPŇŮ
 - PŘED DALŠÍM STUPNĚM PROJEKTOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY ODTRHOVÉ ZKOUŠKY FASÁDY
 - ODSTRANĚNÍ NEVYUŽÍVANÝCH KONZOL POJEZDŮ ATD BUDOU DEMONTOVÁNY
 - DEMONTÁŽ SKŘÍNÍ ELEKTRO, ZVONKŮ, NÁPISŮ ATD.

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED ml.		<div> ATELIER SCHMIED ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771 KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS Eliščino nábřeží 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 608 353 566 724 042 102</div>	
AUTOR STAVBY :	Ing.arch Karel Schmied ml.		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Tomáš Bláha		
INVESTOR :	AMZ Financial Group s.r.o Přívozní 1054/2 HOLEŠOVICE 170 00 Praha 7		
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem		
<div>REVITALIZACE OBJEKTU 32 AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem</div> <div>ŘEZ B-B'- STÁVAJÍCÍ STAV</div>		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	10 /2017
		DATUM :	září 2017
		STUPEŇ PD :	DPS
		ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.1.07