


## SK 2

- Hydroizolační fólie DEKPLAN 76, PVC tl. min. 1.5mm
- Separační vrstva - Geotextilie FILTEK V
- SG KOMBI ROOF 30m, tl. min. 280 mm
- Parozábrana PE Fólie DEKSEPAR
- Profilovaný TR. plech 160/250/1.25 mm
- Ocelová nosná konstrukce

## SK 1

- Drátkobetonová deska tl. 200 mm
- Beton C 25/20, drátky 25kg/m3, zaleštěný vsyp
- Separační vrstva - Geotextilie FILTEK 500
- Hydroizolace ALKORPLAN tl. 1mm
- Separační vrstva - Geotextilie FILTEK 500
- Kamenivo zpevněné cementem tl. 120 mm
- Polštář ŠD frakce 0-63mm, tl. 150 mm
- Separační vrstva - Geotextilie FILTEK 500
- Htněná pláň EDf min. 60 MPa

N

## POZNÁMKA:

VĚTRÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO POMOCÍ SAMOTÍŽNÝCH VENTILAČNÍCH HLAVIC S KLAPKAMI
V KOMBINACI S PŘIROZENÝM VĚTRÁNÍM VRATY A OKNY
+0.000 = +0.150 OD STÁVAJÍCÍ PODHLAHY OBJEKTU SO 01 - STÁVAJÍCÍ HALY
KÓTOVÁNO V CM !!!

| | |
|---|---|
| Projektant | Generální projektant - Pazderský Jiří<br>Autorizovaná osoba - Ing. ZBYNĚK RABUŠIC |
| Název akce | VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ FIRMY GUNNEX s.r.o., MSTĚTICE |
| Inv. | GUNNEX s.r.o. Pobřežní 649/36, Karlín, 186 00 Praha 8 |
| Stupeň | SO 03- PŘÍSTAVBA GARÁŽE A NÁŘAĎOVNY |
| Obsah | ŘEZ: A - A |


Projekční kancelář Jiří Pazderský
Za Kolonkou 437/28 IČO : 668 35 321
568 02 Svitavy DIČ : CZ-7710123509
Ing. Zbyněk Rabušic - projekční ateliér
Kopečná 48
Valtice 691 42


Stupeň dokumentace : PD v rozsahu pro sloučené ÚR a SP
Datum: 11/2015
M 1:100
D.3.1.3