


PŮDORYS 1NP




Ozn.	Název	Plocha	Podlaha	Povrchová úprava
1.01	VSTUPNÍ ZADVĚŘÍ	24,12 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm
1.02	KANCELÁŘ	57,23 m <sup>2</sup>	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberc. sokl 10 cm
1.03	KANCELÁŘ	13,54 m <sup>2</sup>	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberc. sokl 10 cm
1.04	KANCELÁŘ	10,26 m <sup>2</sup>	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberc. sokl 10 cm
1.05	KANCELÁŘ	24,72 m <sup>2</sup>	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberc. sokl 10 cm
1.06	ZASEDACÍ MÍSTNOST	2,41 m <sup>2</sup>	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberc. sokl 10 cm
1.07	KUCHYNKA	15,37 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+ker. obklad dle k.l.
1.08	SKLAD	2,46 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm
1.09	WC ŽENY ADMIN	4,50 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. obkl. 150
1.10	WC MUŽI ADMIN	8,60 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. obkl. 150
1.11	WC BEZBARIEROVÉ	3,96 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. obkl. 150
1.12	CHODBA	11,39 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm
1.13	WC MUŽI VÝROBA	8,59 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. obkl. 150
1.14	SATNA MUŽI	5,25 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm
1.15	SPRCHA MUŽI	2,76 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. obkl. 200
1.16	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,97 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. obkl. 150
1.17	WC ŽENY VÝROBA	3,86 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. obkl. 150
1.18	SATNA ŽENY	5,25 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm
1.19	SPRCHA ŽENY	2,76 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. obkl. 200
1.20	DENNÍ MÍSTNOST	13,93 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+ker. obklad dle k.l.
1.21	KANCELÁŘ PROVOZ	10,96 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÉ ZDÍVO HELUZ 400, 300, 250, P10 TL. 400, 300 A 250 MM  
ZDĚNO NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO HELUZ
- PŘÍČKOVÉ NENOSNÉ ZDÍVO YTONG TL. 150 A 100 MM  
ZDĚNO NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO YTONG
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ORSIL TL. 100 MM  
KOTVENÍ V NOSNÉM PŮSTU PŘEDSAZENÉ FASÁDY

POZNÁMKA:

ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE ŘEŠENO NUCENOU VENTILACÍ POTRUBÍM NAD STŘECHU  
CELÁ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BUDE VĚTRÁNA NUCENĚ A CENTRÁLNĚ KLIMATIZOVÁNA  
+0.000 = +0.150 OD STÁVAJÍCÍ PODHLAHY OBJEKTU SO 01 - STÁVAJÍCÍ HALY  
KÓTOVANO V CM ■■



Projekční kancelář	Generální projektant - Pazderský Jiří Autorizovaná osoba - Ing. ZBYNĚK RABUSIČ	Projekční kancelář Jiří Pazderský Za Kolonkou 437/28 IČO : 668 35 321 568 02 Svitavy DIČ : CZ-770123509
Název	VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ FIRMY GUNNEX s.r.o., MSTĚTICE	Ing. Zbyněk Rabusič - projektní atelier Kopeckého 42 Valčice 691 42
Jméno	GUNNEX s.r.o. Pobřeží 649/36, Karlín, 186 00 Praha 8	Stupeň dokumentace : Datum: 11/2015 PD v rozsahu pro sloučené ÚR a SP
Stupeň	SO 02 - PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY	
Obsah	PŮDORYS 1NP	M 1:50 D.2.11