


PŮDORYS 2.NP




Ozn.	Název	Plocha	Podlaha	Povrchová úprava
2.01	CHODBA	30,74 m ²	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm
2.02	KANCELÁŘ	14,47 m ²	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberec. sokl 10 cm
2.03	ZASEDACÍ MÍSTNOST	40,57 m ²	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberec. sokl 10 cm
2.04	KANCELÁŘ	27,81 m ²	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberec. sokl 10 cm
2.05	KANCELÁŘ	15,93 m ²	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberec. sokl 10 cm
2.06	KANCELÁŘ	15,93 m ²	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberec. sokl 10 cm
2.07	KANCELÁŘ	15,93 m ²	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberec. sokl 10 cm
2.08	KANCELÁŘ	15,93 m ²	Zátěžový koberec	Stuk. omítka+koberec. sokl 10 cm
2.09	ARCHIV	21,83 m ²	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm
2.10	SERVER	12,12 m ²	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm
2.11	WC MUŽI	5,02 m ²	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. obl. 150 cm
2.12	WC ŽENY	8,58 m ²	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. obl. 150 cm
2.13	KUCHYŇKA	3,74 m ²	Keramická dlažba	Stuk. omítka+ker. obklad dle k.l.
2.14	CHODBA	4,05 m ²	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm
2.15	KANCELÁŘ	15,00 m ²	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm
2.16	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	11,94 m ²	Keramická dlažba	Stuk. omítka+keram. sokl 10 cm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÉ ZDIVO HELUZ 400, 300, 250, P10 TL. 400, 300 A 250 MM
ZDĚNO NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO HELUZ
- PŘÍČKOVÉ NENOSNÉ ZDIVO YTONG TL. 150 A 100 MM
ZDĚNO NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO YTONG
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ORSIL TL. 100 MM
KOTVENÍ V NOSNÉM ROSTU PŘEDSAZENÉ FASÁDY

POZNÁMKA:

ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE ŘEŠENO NUCENOU VENTILACÍ POTRUBÍM NAD STŘECHOU
CELÁ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BUDE VĚTRÁNA NUCENĚ A CENTRÁLNĚ KLIMATIZOVÁNA
+0.000 = +0.150 OD STÁVAJÍCÍ PODLAHY OBJEKTU SO 01 - STÁVAJÍCÍ HALY
KOTOVÁNO V CM III



Projektant	Generální projektant - Pazderský Jiří Autorizovaná osoba - Ing. ZBYNEK RABUŠIČ	Projektční kancelář Jiří Pazderský Za Kolonkou 437/28 IČO : 668 35 321 568 02 Svitavy DIČ : CZ-770123509
Název a obsah	VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ FIRMY GUNNEX s.r.o., MŠTĚTICE	Ing. Zbyněk Rabušíč - projektní atelier Kopie číslo 48 Válce 691 42
Stupeň	SO 02 - PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY	Stupeň dokumentace : Detail 1/2015 PD v rozsahu pro sloučené ÚR a SP
Období	PŮDORYS 2.NP	M 1:50 D.2.12