



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Polepy**
Sídlo: Polepy 131, 280 02 Kolín
IČ: 00235644
Statutární zástupce: Ing. Rostislav Vodička, starosta obce

Zhotovitel

Název: **„Sdružení Polepy“**
Sídlo sdružení: Polepy 235, PSČ 208 02 Kolín
IČ: 26115972
DIČ: CZ26115972
Statutární zástupce: Zbyněk Hauser, předseda představenstva Výstavba sítí Kolín a. s.

uzavírají následující DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

na veřejnou zakázku:

„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, POLEPY“

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je uzavírán na základě toho, že v průběhu provádění díla se vyskytly překážky z viny objednatele a dále proto, že byly provedeny další stavební práce na základě dodatečných požadavků objednatele. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku.

Článek 2.

ZMĚNY VE SMLouvĚ O DÍLO

1. Tímto Dodatkem se mění Článek 5 takto:

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací: do 10 kalendářních dnů od předání staveniště.

Samotnému předání staveniště ze strany objednatele předchází doručení písemné výzvy k zahájení součinnosti při předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít staveniště a do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce a řádně v nich pokračovat. Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Ukončení díla: do 31. 07. 2018.

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají bez změny.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Příloha č. 2: Soupis změn

V Polepech dne 15.5.2018

[Handwritten signature]

Ing. Rostislav Vodička
starosta obce
za objednatele



V Polepech dne 14.5.2018

VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN s.r.o.
280 02 Polepy 235
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul. Nehodovická
tel.: 321 726 324, fax: 321 727 159
-8-

Zbyněk Hauser
předseda představenstva
za zhotovitele



Výstavba sítí Kolín a.s.



V Kolíně dne 30. 4. 2018

Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Stavba: Splašková kanalizace, Polepy
Objednatel: Obec Polepy, č. p. 131, 280 02 Kolín, IČ: 00235644
Zhotovitel: Sdružení Polepy - Výstavba sítí Kolín a. s., Polepy 235, 280 02, IČ: 26115972

Na základě požadavku objednatele na zhotovení dodatečných stavebních úprav, vzniku překážek na straně objednatele a ztížených pracovních podmínek při realizaci díla „Splašková kanalizace, Polepy“ Vás tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla do 31. 7. 2018.

Důvodem této žádosti jsou dodatečné stavební práce nezahrnuté v projektové dokumentaci, stavební úpravy zapříčiněné kolizí s technickou infrastrukturou (dešťová kanalizace, plynovod, vodovod...) a ztížené podmínky při výkopových pracích zapříčiněné nesoudržnými a podmáčenými zeminami.

V několika místech bylo nezbytné přeložit dešťovou kanalizaci, která byla v souběhu s plánovanou kanalizací, a to konkrétně na stoce AA, AA-2 a B. Součástí přeložky na stoce AA-2 mezi šachtami Š59 – Š57 byla i kompletní výměna dešťových uličních vpustí (celkem 4 ks). Nesoudržné a podmáčené zeminy se nejvíce vyskytovaly na stoce A (úsek od ČS1 – Š13), stoce AA (od Š39 – Š37 a u Š2), stoce BA (od Š119 – Š119), stoce C (od ČS3 po Š128) a v celé trase stoky B. Oproti předpokladu jsme v těchto úsecích museli ve větším množství čerpat vodu. Ostatní požadované stavební práce: zhotovení nové kanalizační stoky od Š75 v délce 68 m, zhotovení dalších kanalizačních přípojek nad rámec projektu, rozebrání dlažby na stoce AB v ul. Havrdova zahrada a v ul. Pod Vrchem v celkové délce cca 160 m. Důvodem pro prodloužení termínu je i pozastávka prací na stoce AB (Š70 – Š73) až do 23. 4. 2018 v celkové trase 146,34 m, z důvodu koordinace prací s MÚ Kolín.

Předem děkuji za kladné vyjádření.

S pozdravem

VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
280 02 Polepy 235
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul. Nebovidská
tel.: 321 726 324, fax: 321 727 159
Zbyněk Hauser, předseda představenstva
Výstavba sítí Kolín a. s.

Sídlo firmy:
Výstavba sítí Kolín a.s.
Polepy 235 280 02 Kolín
www.vskolin.cz

Poštovní adresa:
Výstavba sítí Kolín a.s.
Nebovidská ulice
280 02 Kolín M

Tel.: 321 726 324
GSM: 603 558 517
info@vskolin.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 000000-0197143151/100
IČO: 26 11 59 72
DIČ: CZ 26 11 59 72
Vedeno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6146

Soupis změn

Stavba: Splašková kanalizace, Polepy

Objednatel: Obec Polepy, Polepy č. p. 131, 280 02 Kolín, IČ: 00235644

Zhotovitel: Sdružení Polepy - Výstavba sítí Kolín a. s., Polepy 235, 280 02, IČ: 26115972

Číslo změny	Popis změny	Pozn.
1	přeložka dešťové kanalizace PVC KG 250 - stoka AA-2 - od Š57 - Š59 - délka cca 56 m, výměna odboček pro uliční vpusti a uliční vpusti - 4 ks	oznámení změny (dále jen "OZ") č. 1
2	přeložka dešťové kanalizace DN 400 - stoka AA - od Š47 - Š49 - délka 45 m	OZ č. 1
3	změna materiálu na stoce CA - stoka provedena z trub DN 150 (celková délka 49 m)	OZ č. 2
4	přesunutí stoky CA z trub DN 250 do jiné ulice a prodloužení o 22 m (celková délka 68 m), zhotovení kanalizačních přípojek - 2 ks a šachet - 2 ks	OZ č. 2
5	položení odlišného dna u Š27 - dno s bočním nátokem pro budoucí parcely	OZ č. 3
6	část splaškové kanalizace se nebude provádět od Š71 - Š74 (stoka AB-2) - délka 40,7 m	OZ č. 3
7	sdrúžená kanalizační přípojka pro č. p. 15, 16, 17	OZ č. 3
8	posunutí šachty č. 125 (stoka AB-2) z důvodu potencionální kolize s mostní konstrukce - o 3,5 m	OZ č. 3
9	nebude osazena odbočka z řady přo č.p. 44	OZ č. 3
10	na stoce "B" (od Š111 po Š113) přeložka stávající dešťové kanalizace DN 200 - v délce 32 m	OZ č. 3
11	u ČS 1 se usadí navíc plastová nádrž na chemikálie	OZ č. 3
12	rozšíření výkopu u Š118 (Kovárna, č. p. 2) nesoudržný materiál ve výkopu - úsek v délce 23 m	OZ č. 3
13	u ČS 1 a ČS2 proběhne změna umístění kiosku - problémy s pozemky	řeší projektant
14	změna bateriového indukčního průtokoměru v předávací šachtě - SenzorFLOW M5000/DN50/PN16/TG/KP	OZ č. 4 (bude předán na dalším KD)
15	rozebrání dlažby u č.p. 42	řeší se v jakém rozsahu
16	kanalizační přípojky prováděné navíc - počet přípojek navíc: 155 ks, délka přípojek navíc: 241,2 m	konečný počet přípojek bude teprve znám - dle geodetického zaměření
17	přípojka pro mlýn (p. Holeček) bude provedena z trub DN 200 s 3 nátoky	OZ č. 4 (bude předán na dalším KD)
18	NN přípojka pro ČS1 - větší elektroměr	čekáme na vyjádření elektrikářů se zdůvodněním změny
19	pozastávka prací na stoce AB (Š70-Š73) kvůli koordinaci prací s MÚ Kolín - v komunikaci je položena dlažba v celé šíři vozovky, v PD byla pouze hlína - řešilo se, kdo zaplatí rozebrání dlažby a zpětnou pokládku - navýšení prací o rozebrání dlažby a podkladních vrstev a zpětná pokládka zámkové dlažby	viz zápis z KD

V Kolíně dne 9. 5. 2018

VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
 280 02 Polepy 235
 IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
 Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul. Nohavická
 tel.: 321 727 159
 Výstavba sítí Kolín a. s.

