

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Chodník podél silnice III / 28420**

**Misto: Bělá u Pecky**

Objednatel: **Městys Pecka** IČ: 00271926  
 2 DIČ: CZ00271926  
 50782 Pecka

Zhotovitel: **NADOZ, s.r.o.** IČ: 49283171  
 24 DIČ: CZ49283171  
 50901 Nová Paka-Kumburský Újezd

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 291 118,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 291 118,90</b>

**Rekapitulace daní**


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 291 118,90 CZK
Základní DPH	21 %	271 134,97 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 562 253,87 CZK**

v NOVÉ PACE 24.4.2014 dne

  
**NADOZ**  
**NOVÁ PAKA**  
 Tel. 493 722 515  
 Kumburský Újezd 24, 509 01 Nová Paka  
 IČO: 492 83 171 DIČ: CZ49283171  
 Za zhotovitele



  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			109 070,26
1	Zemní práce	HSV			162 876,89
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			51 109,60
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 640,44
5	Komunikace	HSV			402 240,34
8	Trubní vedení	HSV			124 173,50
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			437 007,87
Cena celkem					1 291 118,90

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Chodník podél silnice III / 28420
<b>O:</b>	Bělá u Pecky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 0</b>		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>109 070,26</b>
1	014101	Poplatky za skládku	m3	286,75000	123,00	35 270,25
2	02945	Ostatní požadavky - geometrický plán	HM	5,00000	820,00	4 100,00
3	03710	Pomoc práce zajišť nebo zřiz objížďku , přístup cesty	kpl	1,00000	8 200,00	8 200,00
4	03720	Pomoc práce zajišť nebo zřiz regulaci, ochranu dopravu	kpl	1,00000	8 200,00	8 200,00
5	03730	Pomoc práce zajišť nebo zřiz ochr.inž.sítí	Kč	1,00000	53 300,01	53 300,01
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>162 876,89</b>
6	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	135,00000	38,21	5 158,35
7	113106035RA0	Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2	m3	2,50000	1 652,71	4 131,77
8	113106004RA0	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2	m3	21,50000	2 066,40	44 427,60
9	113107430R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m3	187,00000	94,96	17 757,52
10	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	152,00000	43,71	6 643,92
11	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových	m	461,00000	81,26	37 460,86
12	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	15,00000	66,09	991,35
13	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	24,00000	81,92	1 966,08
14	721300941R00	Pročištění dvorních vpustí DN 300	kus	3,00000	369,00	1 107,00
15	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	m3	33,90000	158,67	5 378,91
16	174100050RAB	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí	m3	17,00000	615,82	10 468,94
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtí po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m3	5,00000	819,18	4 095,90
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	717,25000	9,18	6 584,36
19	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm	m3	31,50000	353,62	11 139,03
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	390,00000	14,27	5 565,30
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>51 109,60</b>
21	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	100,00000	404,66	40 466,00
22	211971110R00	Opláštění žebor z geotextilie 300g/m2	m2	236,00000	45,10	10 643,60
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>4 640,44</b>
23	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., dlažba investora	m2	28,00000	165,73	4 640,44
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>402 240,34</b>
24	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m3	4,50000	1 500,60	6 752,70
25	564871111R00	Podklad ze štěrkodrtí po ztuhnutí tloušťky 25 cm, 15cm	m3	164,00000	830,00	136 120,00
26	5774AE	Vrstvy pro obnovu a opravy z ASF betonu , ACO 11+,11S	m3	2,50000	8 610,00	21 525,00
27	582611	Kryt z bet.dlažd.se zámkem šedá tl.60mm do kam lož	m2	570,00000	303,40	172 938,00
28	58261A	Kryt z bet.dlažd.se zámkem šedá tl.60mm do kam lož, relief	m2	33,00000	507,58	16 750,14
29	58910	Výplň spar asfaltem	m	435,00000	110,70	48 154,50
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>124 173,50</b>
30	87433A	Potrubi z trub plastových odpadních DN do 150mm	m	18,00000	1 353,00	24 354,00
31	894846A	Šachty kanalizční plastové D400mm	kus	5,00000	4 469,00	22 345,00
32	894411010RA0	Vpusť uliční z dílců	kus	9,00000	6 305,90	56 753,10
33	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000	1 610,48	8 052,40
34	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	15,00000	844,60	12 669,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>437 007,87</b>
35	914151	Dopr.značky základ - nereflexní D+ M	kus	1,00000	2 443,60	2 443,60
36	917211	Záhonové obruby	m	339,50000	205,00	69 597,50
37	917224	Sil.a chodn.obrby z bet.obrub.šif 150mm	m	457,00000	287,00	131 159,00

38	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou, včetně kostek velkých 16 cm, lože C 12/15	m	11,50000	235,34	2 706,41
39	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	445,00000	88,15	39 226,75
40	93552A	Žlaby z dílců z betonu sv.š.do 150mm vč. mříží	m	1,50000	2 033,60	3 050,40
41	936313	Drobné doplňkové konstrukce betonové, monolit do C16/20	m3	1,50000	2 697,80	4 046,70
42	93650A	Drobné doplňkové konstrukce,výr. MMCITE, BUS přístřešek , typ AE310a-SS BUS přístřešek na konci úpravy (náhrada za stávající) typ určen investorem: výrobce MMCITE, označení AE310a SS ocelová nosná konstrukce, střecha, zadní stěna a obě bočnice z kaleného skla, integrovanou lavičkou a košem (typ LN 515b) kompletní provedení včetně všech souvisejících prací patky, montáž, kotvení, doprava	kus	1,00000	160 050,00	160 050,00
43	93811	Čištění asfaltových vozovek	m2	4 050,00000	1,23	4 981,50
44	96618A	Bourání kcí kovových - bez dopravy	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00
45	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	17,00000	136,53	2 321,01
46	96687	Vybourání uličních vpustí	kus	4,00000	615,00	2 460,00
47	93715	Vybourání části konstrukcí betonu	m3	3,30000	2 050,00	6 765,00